

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (**ďalej len „ZVO“**)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Budimír**
Sídlo: Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
IČO: 00324001
DIČ: 2021235854
Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Staňo - starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0004 8537 1001
Tel.: 055 - 6958 189
E-mail: starosta@obecbudimir.eu
Webová stránka: <https://www.obecbudimir.eu/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
IČO: 51682826
DIČ: 2120745594
IČ pre DPH: SK2120745594
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 43749/V
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kopčák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Kopčák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Peter Kopčák
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK58 5600 0000 0070 5213 0001
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: 055/ 6958 189
E-mail: budimirske.sluzby@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2 Miesto realizácie diela: **K.ú. Budimír, parcely C 136 a 135/2**
- 2.3 Termíny realizácie diela:
 - a) Začiatok realizácie:
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní** od vyzvania objednávateľom.
 - b) Dokončenie realizácie: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska**
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným relevantným písomným záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

ČLÁNOK III **Cena za dielo**

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH=	677 326,30 EUR
DPH vo výške 5 %=	33 866,32 EUR
Cena s DPH=	711 192,62 EUR

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI)

a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK IV **Platobné podmienky**

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr za nasledovných podmienok:
- 1) prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 25 % diela,
 - 2) druhá faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 25 % diela (t.j. celkovo po prestavení min. 50% diela),
 - 3) tretia faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 25 % diela (t.j. celkovo po prestavení min. 75% diela),
 - 4) štvrtá faktúra – posledná - bude tzv. konečná faktúra, ktorá bude vo výške zvyšnej zostávajúcej časti diela.
- Prestavanie diela podľa bodov 1) až 3) (% podiel) sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet).
- Fakturácia je uvedená ako maximálna, t.j. môže byť vystavených aj menej faktúr ako 4, avšak za dodržania vyššie uvedených % podielov prestavanosti, pričom posledná faktúra bude konečná faktúra.
- Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác (t.j. za reálne vykonané práce) za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Posledná faktúra bude tzv. konečná podľa bodu 4.11 tohto článku zmluvy.
- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v troch vyhotoveniach**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:
- označenie faktúry a jej číslo,
 - špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
 - špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
 - číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
 - špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB

- fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.
 - 4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
 - 4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávatelom.
 - 4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 - 4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
 - 4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr.
 - 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie navyše prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní od vyzvania objednávateľom**. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prístup na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z Environmentálneho fondu, preto Objednávateľ požaduje, aby sa Zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. Stavebného zákona.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému

- konaniu a pod..
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poverí zodpovedného odborníka – stavbyvedúceho – s relevantným oprávnením.
- 5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO). Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ

- povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII

Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **300,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 % z nezaplatennej ceny diela** za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1% z ceny predmetu zákazky s DPH** za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 10 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 9.6 Objednávatel má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).
- 9.7 Objednávatel trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávatel tejto Zmluvy) Vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávatel bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X

Vymedzenie niektorých pojmov

- 10.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 10.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 10.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.
- 11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k

návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- dňom nasledujúcim po dni doručenia kladného stanoviska Environmentálneho fondu s výsledkom finančnej kontroly vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, v prípade zistenia porušenia postupov verejného obstarávania, až dňom akceptácie Prijemcu dotácie (verejného obstarávateľa) s udelenou finančnou opravou/korekciou zo strany Environmentálneho fondu. Objednávateľ oznámi bezodkladne nadobudnutie účinnosti zmluvy Zhotoviteľovi.

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

11.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Budimíri, dňa 28.8.2026

V Budimíri, dňa 28.8.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Vojtech Staňo
Starosta Obec Budimír

Mgr. Peter Kopčák
konateľ

Príloha č. 2 Časový harmonogram prác

Názov zákazky: „Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B“

Objekt / Mesiac	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
AS- Stavebné riešenie	/	/				/	/	/				
DK – Úprava dažďovej kanalizácie			/									
EO – Výmena osvetlenia				/	/				/			
BL – Bleskozvod, uzemnenie										/	/	
FTV – Fotovoltický zdroj												/

Zhotoviteľ: Meno, priezvisko, funkcia: Mgr. Peter Kopčák, konateľ Dátum a miesto podpisu: Budimír, 28.8.2026
Podpis:

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B“

- ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko</u> , <u>adresa pobytu a dátum narodenia</u>	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Mgr. Peter Kopčák

Dátum a miesto podpisu: Budimír, 28.8.2026

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZS-Budimir-2026
Stavba: Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

JKSO:
Miesto: Budimír

ČS:
Dátum: 28.8.2026

Objednávateľ:
Obecný úrad v Budimíri

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO: 51682826
IČ DPH: SK2120745594

Projektant:
Ing.Dana Knapová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			677 326,30
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	0,00	0,00
	5,00%	677 326,30	33 866,32
Cena s DPH v EUR			711 192,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	ZS-Budimir-2026		
Stavba:	Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B		
Miesto:	Budimír	Dátum:	28.08.2026
Objednávateľ:	Obecný úrad v Budimíri	Projektant:	Ing.Dana Knapová
Zhotoviteľ:	Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		677 326,30	711 192,62
as	Stavebné riešenie	527 422,20	553 793,31
dk	Úprava dážďovej kanalizácie	12 142,30	12 749,42
eo	Výmena osvetlenia	53 495,15	56 169,91
bl	Bieskozvod,uzemnenie	41 340,13	43 407,14
ftv	Fotovoltický zdroj	42 926,52	45 072,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

as - Stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Budimír

ČS:

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad v Budimíri

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

51682826

IČ DPH:

SK2120745594

Projektant:

Ing.Dana Knapová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	514 122,20
Ostatné náklady	13 300,00
Cena bez DPH	527 422,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	527 422,20	5,00%	26 371,11

Cena s DPH	v EUR	553 793,31
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

as - Stavebné riešenie

Miesto:

Budimír

Dátum:

28.08.2026

Objednávateľ:

Obečný úrad v Budimíri

Projektant:

Ing.Dana Knapová

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	514 122,20
HSV - Práce a dodávky HSV	191 692,65
1 - Zemné práce	10 461,56
2 - Zakladanie	346,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11 505,11
5 - Komunikácie	3 958,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	105 907,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47 549,73
99 - Presun hmôt HSV	11 964,51
PSV - Práce a dodávky PSV	322 039,55
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	58 358,77
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	51 882,09
713 - Izolácie tepelné	49 105,76
762 - Konštrukcie tesárske	40 251,99
764 - Konštrukcie klampiarske	75 980,26
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	17 938,41
766 - Konštrukcie stolárske	106 104,34
783 - Nátery	8 525,23
784 - Maľby	979,73
787 - Zasklievanie	13 900,82
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	390,00
2) Ostatné náklady	13 300,00
GZS	9 200,00
Projektové práce	4 100,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	527 422,20

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

as - Stavebné riešenie

Miesto: Budimír

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri

Projektant: Ing.Dana Knapová

Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

514 122,20

D HSV Práce a dodávky HSV 191 692,65

D 1 Zemné práce 10 461,56

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,100	6,20	50,22
2	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	8,100	35,19	285,04
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	57,600	46,82	2 696,83
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	57,600	13,20	760,32
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,600	28,49	615,38
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	21,600	1,49	32,18
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,200	5,11	404,71
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	554,400	0,45	249,48
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	79,200	0,80	63,36
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	142,560	36,90	5 260,46
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	90,800	0,48	43,58

D 2 Zakladanie 346,15

12	K	212755211.S	Trativid z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	161,000	2,15	346,15
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 505,11

13	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu l hr.do 30 mm-fasáda	m2	1 131,000	10,00	11 310,00
14	K	340238228.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 380 mm	m2	0,960	109,28	104,91
15	K	340239228.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 380mm	m2	0,840	107,38	90,20

D 5 Komunikácie 3 958,05

16	K	564871111.S3	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.300 mm	m2	82,700	19,70	1 629,19
17	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	8,100	36,41	294,92
18	K	569751111.Sp	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom -okruhliaky hr. 300mm	m2	82,700	22,55	1 864,89
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-pôvodná	m2	8,100	20,87	169,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	105 907,54			
20	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	803,380	3,35	2 691,32
21	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	120,507	24,48	2 950,01
22	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,800	2,50	4,50
23	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1,800	11,08	19,94
24	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	50,000	2,51	125,50
25	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 131,000	3,42	3 868,02
26	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	1 082,000	15,37	16 630,34
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	49,000	36,00	1 764,00
28	K	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS-R rímasy a okapu vodou namáhanej časti hr. 20 mm, zatlkacie kotvy	m2	104,000	31,80	3 307,20
29	K	625250589.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100-120 mm, zatlkacie kotvy	m2	173,000	46,19	7 990,87
30	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	774,000	71,72	55 511,28
31	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	204,000	54,14	11 044,56
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47 549,73			
32	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	161,000	8,70	1 400,70
33	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	ks	162,610	3,34	543,12
34	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 111,251	3,42	3 800,48
35	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 222,502	1,72	3 822,70
36	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 111,251	2,24	2 489,20
37	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	960,000	6,31	6 057,60
38	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	1 131,000	1,14	1 289,34
39	K	953942425.S	Osadenie -spättné mriežok	ks	3,000	10,10	30,30
40	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	161,000	15,11	2 432,87
41	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	17,000	3,45	58,65
42	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	198,100	4,28	847,87
43	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	823,830	6,05	4 984,17
44	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,438	38,21	437,05
45	K	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	15,000	130,04	1 950,60
46	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	17,000	0,55	9,35
47	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	87,000	1,19	103,53
48	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,89	0,89
49	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	5,000	1,75	8,75
50	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	7,380	18,90	139,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,780	11,33	42,83
52	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	36,960	9,34	345,21
53	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	314,640	7,45	2 344,07
54	K	968062558.S2	Vybúranie drevených zaskl. stien plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	36,000	6,60	237,60
55	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2	ks	6,000	0,85	5,10
56	K	968072354.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	4,320	23,92	103,33
57	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,020	32,41	65,47
58	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,333	24,32	81,06
59	K	976085211.S	Vybúranie mriežok	ks	3,000	4,21	12,63
60	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	50,000	7,45	372,50
61	K	979054441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	13,500	2,38	32,13
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	115,840	17,50	2 027,20
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 042,560	0,45	469,15
64	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	115,840	15,15	1 754,98
65	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	115,840	79,85	9 249,82

D 99 Presun hmôt HSV 11 964,51

66	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	230,975	51,80	11 964,51
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 322 039,55

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 58 358,77

67	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	241,500	6,20	1 497,30
68	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	289,800	6,66	1 930,07
69	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	241,500	4,89	1 180,94
70	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	289,800	1,35	391,23
71	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	555,317	2,66	1 477,14

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 51 882,09

72	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	874,942	1,30	1 137,42
73	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1 006,183	0,45	452,78
74	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	504,737	2,35	1 186,13

D 713 Izolácie tepelné 49 105,76

75	K	713000041.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	825,000	1,40	1 155,00
76	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 749,884	2,05	3 587,26
77	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky-2x	m2	1 784,882	24,50	43 729,61
78	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	487,606	1,30	633,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske	40 251,99			
79	K	762132811.S	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z jednostranne hobľovaných dosiek -0,01400 t	m2	85,000	2,48	210,80
80	K	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	116,000	1,45	168,20
81	M	311720000500.S	Oceľ uholn. spojky,svorníky	ks	116,000	1,20	139,20
82	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	46,800	10,15	475,02
83	K	762335120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneého reziva plochy 120 - 288 cm2	m	990,600	2,33	2 308,10
84	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú	m3	23,991	449,50	10 783,95
85	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	970,000	6,55	6 353,50
86	M	605410000200.S	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	26,190	417,45	10 933,02
87	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	118,000	1,10	129,80
88	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	990,600	2,18	2 159,51
89	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	3,283	479,50	1 574,20
90	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	1 000,000	0,99	990,00
91	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	51,040	36,78	1 877,25
92	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	28,000	15,40	431,20
93	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	387,865	4,43	1 718,24
D 764			Konštrukcie klampiarske	75 980,26			
94	K	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline AL sklon strechy do 30°	m2	958,500	54,87	52 592,90
95	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	1 000,000	1,85	1 850,00
96	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm-K/1	m	120,000	41,60	4 992,00
97	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	167,000	1,40	233,80
98	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	36,40	327,60
99	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm-AL/2	m	199,300	26,50	5 281,45
100	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	199,300	1,85	368,71
101	K	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	145,000	27,80	4 031,00
102	K	764430410.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	100,000	19,55	1 955,00
103	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm-K/12	m	72,000	39,25	2 826,00
104	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	100,000	1,38	138,00
105	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	747,998	1,85	1 383,80
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé	17 938,41			
106	K	765901021	Strešná fólia DÖRKEN Delta therm, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	958,500	9,02	8 645,67
107	K	765901042	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S od 22° do 35°, na krokvy	m2	958,500	8,62	8 262,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,326	6,05	1 030,47
D 766			Konštrukcie stolárske				106 104,34
109	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	771,600	17,77	13 711,33
110	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-filísová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim páskom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	771,600	1,25	964,50
111	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	161,200	88,90	14 330,68
112	M	611410091030.S	Okno plastové viackrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	610,400	112,25	68 517,40
113	K	766662315.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	12,580	21,05	264,81
114	M	283290009300.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	49,098	1,41	69,23
115	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové izolačné trojsklo-PI/14	m	5,740	219,90	1 262,23
116	M	611730000010.S 2	Dvere vchodové plastové dvojkridlové izolačné trojsklo-PI/13	m	6,840	249,80	1 708,63
117	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	9,33	111,96
118	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	22,000	12,35	271,70
119	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	71,000	16,55	1 175,05
120	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	201,430	14,55	2 930,81
121	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	105,000	0,45	47,25
122	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 055,366	0,70	738,76
D 783			Nátery				8 525,23
123	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	30,000	2,85	85,50
124	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	30,000	8,45	253,50
125	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	30,000	4,75	142,50
126	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 693,416	4,75	8 043,73
D 784			Maľby				979,73
127	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	162,476	1,43	232,34
128	K	784451371.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	162,476	4,60	747,39
D 787			Zasklievanie				13 900,82
129	K	787100020.S3	Montáž presklenej steny	ks	1,000	212,15	212,15
130	M	611830006600.S 1pp	Presklená stena plastová 2400x3000 s dverami 1600x1970- PL/12	ks	1,000	1 649,00	1 649,00
131	K	787100030.S1	Montáž presklenej steny s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 2400/3000 mm-AL/1	ks	4,000	263,34	1 053,36
132	M	553410032700.S pp	Vstupná hliníková stena s dverami presklená s hliníkom-2400/3000-AL/1	ks	4,000	2 690,00	10 760,00
133	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,160	1,65	226,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				390,00
134	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce -demonťáž prvkov na fasáde,úpravy spätné ,nepredvídané práce	hod	20,000	19,50	390,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B
Objekt:
dk - Úprava dážďovej kanalizácie

JKSO:
Miesto: Budimír

Objednávateľ:
Obecný úrad v Budimíri

Zhotoviteľ:
Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Projektant:
Ing.Dana Knapová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 28.08.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51682826
IČ DPH: SK2120745594

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			12 142,30
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			12 142,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	12 142,30	5,00%	607,12
Cena s DPH	v EUR		12 749,42

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt: dk - Úprava dážďovej kanalizácie

Miesto: Budimír
Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 28.08.2026
Projektant: Ing.Dana Knapová
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 142,30

HSV - Práce a dodávky HSV	8 535,90
1 - Zemné práce	2 545,21
4 - Vodorovné konštrukcie	229,28
5 - Komunikácie	316,93
8 - Rúrové vedenie	4 130,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119,63
99 - Presun hmôt HSV	1 194,14
PSV - Práce a dodávky PSV	3 606,40
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 606,40

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 142,30

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

dk - Úprava dážďovej kanalizácie

Miesto: Budimír

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri

Projektant: Ing.Dana Knapová

Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 142,30

D HSV Práce a dodávky HSV 8 535,90

D 1 Zemné práce 2 545,21

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,320	6,20	26,78
2	K	113117131.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	4,320	35,20	152,06
3	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,03500t	m	5,000	4,99	24,95
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,336	28,54	808,71
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,336	1,52	43,07
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	70,840	5,62	398,12
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	70,840	3,65	258,57
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,528	5,15	64,52
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	87,696	0,45	39,46
10	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4-pre zahumusovanie	m3	1,200	5,85	7,02
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,528	0,82	10,27
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,222	4,98	95,73
13	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	6,464	24,82	160,44
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,072	24,70	149,98
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,930	23,55	257,40
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	12,000	1,10	13,20
17	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,371	7,14	2,65
18	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	12,000	0,25	3,00
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	4,320	0,50	2,16
20	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	12,000	2,04	24,48
21	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	0,22	2,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 229,28

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,036	75,52	229,28
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 316,93

23	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	4,320	36,40	157,25
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	596911141.S	Kladienie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,320	20,85	90,07
25	M	592460007700.S	Dlažba betónová 60 mm, prírodná	m2	4,406	15,80	69,61
D 8			Rúrové vedenie				4 130,71
26	K	831263195.S	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	40,82	285,74
27	K	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	32,000	8,55	273,60
28	K	871275503.S1	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké SN 8 DN 125	m	7,000	12,15	85,05
29	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	2,000	17,10	34,20
30	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	12,000	4,65	55,80
31	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	12,000	2,25	27,00
32	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	9,000	5,33	47,97
33	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	9,000	3,20	28,80
34	K	877315121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	9,000	18,00	162,00
35	M	11715511200	REHAU AWADOCK Polymer DN/OD 200/160 s guľovým kĺbom nastaviteľným o +/- 7,5°	ks	9,000	117,90	1 061,10
36	K	877315122.S1	Montáž odtoku svetlíka	ks	6,000	16,20	97,20
37	M	3630408095	ACO Allround - Odtok svetlíka s PU+klapka proti spät. vzdutiu	ks	6,000	292,50	1 755,00
38	K	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	6,000	5,75	34,50
39	M	286520010100.S	Redukcia PVC-U DN 150/100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	2,50	15,00
40	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	9,000	5,70	51,30
41	M	286520010200.S	Redukcia PVC-U DN 150/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	3,60	32,40
42	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	41,000	2,05	84,05
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				119,63
43	K	917762111.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	16,20	81,00
44	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	5,050	7,65	38,63
D 99			Presun hmôt HSV				1 194,14
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,276	43,78	1 194,14
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 606,40
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 606,40
46	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	8,55	85,50
47	K	721140925.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	7,000	5,30	37,10
48	K	721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm	ks	6,000	26,55	159,30
49	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	10,000	17,05	170,50
50	M	HL600N	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami	ks	10,000	120,25	1 202,50
51	K	721242803.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, - 0,02113t	ks	4,000	8,40	33,60
52	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,234	82,20	19,23
53	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	180,000	10,35	1 863,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	35,671	1,00	35,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

eo - Výmena osvetlenia

JKSO:

Miesto: Budimír

ČS:

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:

Oblasťný úrad v Budimíri

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

51682826

IČ DPH:

SK2120745594

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 495,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	53 495,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	53 495,15	5,00%	2 674,76

Cena s DPH	v EUR	56 169,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

eo - Výmena osvetlenia

Miesto:

Budimír

Dátum:

28.08.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad v Budimíri

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	53 495,15
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	4 030,51
D3 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	68,04
D4 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	45 934,10
D5 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	840,00
D6 - 213 2 PPV a HZS	2 622,50
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 495,15

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

eo - Výmena osvetlenia

Miesto: Budimír

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 495,15

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 4 030,51

1	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	200,000	4,25	850,00
2	M	345710K045.1	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela, vrátane príslušenstva	m	200,000	1,15	230,00
3	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	9,000	2,28	20,52
4	M	345600K010	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	9,000	0,26	2,34
5	K	210010301D	Demontáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	9,000	2,25	20,25
6	K	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	68,000	4,47	303,96
7	M	345621O401	Krabica KO odbočná IP55 uzavretá 2000016 : A 8 [75x75x36,2] bezhalogénová, 7x vývod, svetlo sivá	kus	68,000	1,15	78,20
8	K	210010337P	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm ² v krabici, v bezskrutkovej svorkovnici	kus	136,000	2,44	331,84
9	M	345641G350	Svorka bezskrutková 3-vodičová » spojovacia WAGO COMPACT PUSH WIRE® : 2273-203 (0,5+2,5mm ²) 450V/24A, transparentná-oranžová	kus	136,000	0,15	20,40
10	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	1 060,000	1,99	2 109,40
11	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	1 060,000	0,06	63,60

D D3 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 68,04

12	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	9,000	3,78	34,02
13	K	210110043D	Demontáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	9,000	3,78	34,02

D D4 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia 45 934,10

14	K	210200617D	Demontáž, svetidlo	kus	306,000	23,60	7 221,60
15	K	210200617P	Montáž, svetidiel	kus	384,000	23,60	9 062,40
16	M	348000P001.1	Svetidlo ozn. A	kus	58,000	48,90	2 836,20
17	M	348000P001.2	Svetidlo ozn. B	kus	23,000	57,45	1 321,35
18	M	348000P001.3	Svetidlo ozn. C	kus	21,000	57,45	1 206,45
19	M	348000P001.4	Svetidlo ozn. D	kus	184,000	94,95	17 470,80
20	M	348000P001.5	Svetidlo ozn. E	kus	11,000	87,40	961,40
21	M	348000P001.6	Svetidlo ozn. F	kus	8,000	87,40	699,20
22	M	348000P001.7	Svetidlo ozn. G	kus	74,000	29,80	2 205,20
23	M	348000P001.8	Svetidlo ozn. H	kus	5,000	589,90	2 949,50

D D5 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 840,00

24	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	200,000	2,55	510,00
25	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	200,000	1,65	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D6 213 2 PPV a HZS							2 622,50
26	K	213290150P	Drobné murárske vysprávk y a sádrovanie	hod	20,000	28,90	578,00
27	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	10,000	1,80	18,00
28	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	70,000	28,95	2 026,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

bl - Bieskozvod,uzemnenie

JKSO:

Miesto: Budimír

ČS:

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad v Budimíri

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

51682826

IČ DPH:

SK2120745594

Projektant:

Ing.Dana Knapová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 340,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 340,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	41 340,13	5,00%	2 067,01

Cena s DPH	v EUR	43 407,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

bl - Bieskozvod,uzemnenie

Miesto:

Budimír

Dátum:

28.08.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad v Budimíri

Projektant:

Ing.Dana Knapová

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **41 340,13**

M - Práce a dodávky M 35 003,73

21-M - Elektromontáže 23 758,53

22-M - Montáže vyhrievania žľabov 1 034,13

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 10 211,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 6 336,40

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **41 340,13**

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

bl - Bieskozvod,uzemnenie

Miesto: Budimír

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri

Projektant: Ing.Dana Knapová

Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 340,13

D M Práce a dodávky M

35 003,73

D 21-M Elektromontáže

23 758,53

1	K	210010002.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	30,000	1,70	51,00
2	M	345710007700.S	Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	30,000	0,46	13,80
3	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	6,20	6,20
4	M	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	4,70	4,70
5	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	8,88	8,88
6	M	358230009800.S	Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	64,10	64,10
7	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	6,000	12,00	72,00
8	M	358240001800	Zvodič prepätia T2 3P+N, 320 V, 20kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	6,000	112,19	673,14
9	K	210120424.S	Zvodiče prepätia typ	ks	2,000	9,60	19,20
10	M	358240001000.S	Zvodič prepätia kombinovaný 1P, 35kA, limp= 35 kA/pól, 2 moduly	ks	2,000	267,15	534,30
11	K	210193080.S	Inštalčná krabica pre skúšobnú svorku zvodu	ks	6,000	16,85	101,10
12	M	EKR000000615	Krabica bleskozvodová PZO 218x168x80-120mm pod omietku	ks	6,000	8,50	51,00
13	K	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	20,80	20,80
14	M	357140008215.S	Rozvodnicová skriňa plastová pre montáž zvodičov prepätia, IP54, 10 modul, skúšaná na bleskový prúd	ks	1,000	48,50	48,50
15	K	210193261.S	Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 54, výška 550, 750 x šírka 510 mm, bez sekacích prác	ks	1,000	40,00	40,00
16	M	357150000150	Rozvodnica RPO + HUS	ks	1,000	1 689,00	1 689,00
17	K	210220030.S	Ekvipotenciálna prípojnice 13 vodičov 2,5-25mm ² + 1 drôt d = 8 - 10mm /RT563030/	ks	3,000	23,00	69,00
18	M	345610005000.S	Ekvipotenciálna prípojnice 13 vodičov 2,5-25mm ² + 1 drôt d = 8 - 10mm /RT563030/	ks	3,000	21,95	65,85
19	K	210220031.S	Ekvipotenciálna prípojnice 73 vodičov 2,5-25mm ² + 2 drôt d = 8 - 10mm /RT563040/	ks	3,000	28,35	85,05
20	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	3,000	26,45	79,35
21	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,20	7,20
22	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	6,000	0,70	4,20
23	K	210220204.S	Podporná rúrka pre VN zvodový vodič /"s" menšie ako 75 cm pre vzduch aa menšie ako 150 cm pre tuhý materiál/ s 2500 mm nerezovou záchytnou tyčom a 6m VN vodičom	ks	6,000	146,00	876,00
24	M	354410023100.S	Podporná rúrka pre VN zvodový vodič /"s" menšie ako 75 cm pre vzduch aa menšie ako 150 cm pre tuhý materiál/ s 2500 mm nerezovou záchytnou tyčom a 6m VN vodičom /RT819136/	ks	6,000	745,00	4 470,00
25	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče do zateplenia, nastaviteľný odstup do 200mm	ks	18,000	11,50	207,00
26	M	354410023800.S	Držiak zachytávacej tyče do zateplenia, nastaviteľný odstup do 200mm /RT105344/	ks	18,000	196,25	3 532,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	280,000	1,40	392,00
28	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	280,000	0,98	274,40
29	K	210220600.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu nerez drôt zvodový d 8-10 mm	m	40,000	3,55	142,00
30	M	354410061250.S	Drôt bleskozvodový nerez akost' 1.4301, d 8 mm, A2	ks	16,000	9,90	158,40
31	K	210220601.S	Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301	m	240,000	2,79	669,60
32	M	354410063310.S	Pásovina uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie 30 x 3,5 mm A4	kg	240,000	11,53	2 767,20
33	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akost' 1.4301 označenie SZ A2	ks	6,000	4,28	25,68
34	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	6,000	3,89	23,34
35	K	210220663.S	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03	ks	13,000	2,75	35,75
36	M	354410021500.S	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 03 A A2	ks	13,000	4,58	59,54
37	K	210220680.S	Nerezová mreža 2 x 1 m	ks	27,000	11,55	311,85
38	M	354410062500.S	Doska uzemňovacia bez pásky nerez akost' 1.4301 označenie ZD 01 bez pásky A2	ks	27,000	125,80	3 396,60
39	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	1,25	50,00
40	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	40,000	1,08	43,20
41	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	250,000	3,98	995,00
42	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	250,000	1,62	405,00
43	K	210822011.S	Príplatok za VN zvodové káble nad dĺžku 6 m pri jednej podpornej rúrke	m	58,000	1,85	107,30
44	M	341130001000.S	Príplatok za VN zvodové káble nad dĺžku 6 m pri jednej podpornej rúrke /"s" menšie ako 75 cm pre vzduch aa menšie ako 150 cm pre tuhý materiál/ /RT819136/	m	58,000	19,10	1 107,80

D	22-M	Montáže vyhrievania žľabov					1 034,13
45	K	220370476.S	Montáž vyhrievania žľabov	ks	1,000	26,50	26,50
46	M	REG	Regulátor vyhrievania žľabov	ks	1,000	407,90	407,90
47	M	Snim	Sada snímačov - vlhkosť, teplota na vyhrievanie žľabov	ks	1,000	277,78	277,78
48	M	Kab	Vyhrievací kábel 53,7m, 1070W	ks	1,000	146,45	146,45
49	M	Pri	Predĺženie prívodov k snímačom LiYCY 5 x 1,5	ks	45,000	3,90	175,50

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					10 211,07
50	K	460050602.S	Výkop jamy pre mrežu na vyrovnanie potenciálov	m3	54,000	86,40	4 665,60
51	K	460120002.S	Zásyp jamy pre mrežu na vyrovnanie potenciálov	m3	54,000	16,20	874,80
52	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	95,000	22,20	2 109,00
53	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	37,000	54,52	2 017,24
54	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	95,000	2,95	280,25
55	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	37,000	7,14	264,18

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					6 336,40
56	K	HZS000112.S	Demontáž nefunkčného bleskozvodu	hod	40,000	24,25	970,00
57	K	HZS000114.S	Revízia	hod	60,000	32,00	1 920,00
58	M	PM	Podružný a bližšie nešpecifikovaný Material	%	2,000	378,00	756,00
59	K	PP	Pridružené a bližšie nešpecifikované práce	%	4,000	386,10	1 544,40
60	K	DN	Dopravené náklady	%	3,000	382,00	1 146,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B
Objekt:
ftv - Fotovoltický zdroj

JKSO:
Miesto: Budimír

Objednávateľ:
Obecný úrad v Budimíri

Zhotoviteľ:
Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Projektant:
NH PARTNER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 28.08.2026

IČO:
IČ DPH:
IČO: 51682826
IČ DPH: SK2120745594

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				42 926,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				42 926,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	5,00%	0,00	
znižená	42 926,52	5,00%	2 146,33	
Cena s DPH	v EUR			45 072,85

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

ftv - Fotovoltický zdroj

Miesto:

Budimír

Dátum:

28.08.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad v Budimíri

Projektant:

NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ:

Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	42 926,52
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 724,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 724,50
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	7 656,65
D4 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	17 227,05
D5 - 210 07 Holé spojovacie vedenie -prípojky rozvod.	482,86
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	372,14
D6 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	540,04
D7 - 210 12 Ústrojenstvo istiace	6 861,60
D8 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	3 027,85
D9 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	244,22
D10 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	2 050,15
D11 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	190,00
D12 - 213 2 PPV a HZS	2 921,60
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	93,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 926,52

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola v Budimíri-zateplenie budovy B

Objekt:

ftv - Fotovoltický zdroj

Miesto: Budimír

Dátum: 28.08.2026

Objednávateľ: Obecný úrad v Budimíri

Projektant: NH PARTNER s.r.o.

Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 926,52

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 724,50

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 724,50

1	K	949942101.1	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	36,000	44,50	1 602,00
2	K	949942101.2	Doprava plošiny	km	50,000	2,45	122,50

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D3 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 7 656,65

3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	380,000	2,05	779,00
4	M	3456501493.1	Rúrka el-inšt PVC ohybná ENERGY FLEX S 130-025 30,6 mm 25mm PVC, čierna UV stabilná	m	380,000	0,63	239,40
5	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	45,000	4,52	203,40
6	M	345710K566.1	Lišta el-inšt PVC hranatá, bezhalogénová : LHD 60x40HF FD (šxv) čierna, vrátane príslušenstva	m	45,000	12,80	576,00
7	K	210500122	Montáž, menič (striedač) 3-fáz, do 100kg, pre komerčné fotovoltické zariadenie (FVZ) bez zapojenia DC a AC	kus	1,000	118,85	118,85
8	M	354325M027.1	Trojfázový hybridný menič DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU, alebo ekvivalent	kus	1,000	5 645,50	5 645,50
9	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	45,000	2,01	90,45
10	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	45,000	0,09	4,05

D D4 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne 17 227,05

11	K	210020229P	.Montáž konštrukcie na strechu	kus	72,000	34,60	2 491,20
12	M	132154160.1	.Konštrukcia na strechu	ks	72,000	59,90	4 312,80
13	K	210020230P	Montáž FVZ panela na strechu	kus	72,000	33,90	2 440,80
14	M	5534751F02.1	.Fotovoltický panel 500 Wp	kus	72,000	92,50	6 660,00
15	K	210020303	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	25,000	14,50	362,50
16	M	5534702B16	Káblový žľab s integr. spojkou MARS, šírka 62 : NKZIN 50X62X0.70 F, výška bočnice [50] nedierovaný, zink. ponorom (F)	m	25,000	16,49	412,25
17	M	5534740A59.1	Veko káblového žľabu : V 62 F, šírka 62mm, zink. ponorom (F)	m	25,000	9,20	230,00
18	M	5534740A97	Úchyt veka káblového žľabu MARS : NUV ZM, pre upevnenie skrutkami NSM 6X10, zink. Zn-Al-Mg (ZM)	kus	100,000	0,85	85,00
19	M	5534781A56.1	Držiak - stredný, montáž na stenu, pre kábl. žľaby MARS : DS 62 ZM	kus	50,000	4,65	232,50

D D5 210 07 Holé spojovacie vedenie -prípojky rozvod. 482,86

20	K	210072413P	Montáž, bezpečnostný vypínač FVZ panelov	kus	1,000	31,32	31,32
21	M	354325K009.2	Bezpečnostný vypínač FVZ panelov PEFS-PCY, alebo ekvivalent	kus	1,000	79,40	79,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 210 10 Ukončer súbory pre káble							372,14
22	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	32,000	1,35	43,20
23	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	3,000	2,02	6,06
24	K	210100005P	Ukončenie vodiča SXKD-5e-FTP	kus	2,000	4,74	9,48
25	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	20,000	7,95	159,00
26	K	210100601P	Montáž konektora	kus	8,000	16,90	135,20
27	M	354351H007.1	Konektor MC4	kus	8,000	2,40	19,20
D D6 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo							540,04
28	K	210112531P	Montáž, smartmeter	kus	1,000	27,50	27,50
29	M	3585600A06.1	Smartmeter	kus	1,000	379,80	379,80
30	K	210112511	P/Montáž odpojovačov, bez zapojenia 3-pól, 400A	kus	2,000	5,25	10,50
31	M	3585642O19	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky [22x58] OEZ:43695 : OPVP22-3-S, so signalizáciou LED (3MD)	kus	2,000	61,12	122,24
D D7 210 12 Ústrojenstvo istiace							6 861,60
32	K	210120400P	Pripojenie FVZ optimizér	kus	72,000	22,80	1 641,60
33	M	3584400C05.4	Optimizér HUAWEI SUN 2000-600W-P, alebo ekvivalent	kus	72,000	72,50	5 220,00
D D8 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.							3 027,85
34	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	12,65	12,65
35	M	357000A045.1	Rozvádzač R-DC1	kus	1,000	1 095,50	1 095,50
36	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	33,20	33,20
37	M	357000A064.4	Rozvádzač R-FVZ	kus	1,000	1 799,50	1 799,50
38	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	43,50	87,00
D D9 210 22 Vedenia uzemňovacie							244,22
39	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	36,28	36,28
40	M	3549090O05	Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	1,000	7,69	7,69
41	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	10,000	9,93	99,30
42	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	10,000	1,50	15,00
43	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	5,000	6,30	31,50
44	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	5,000	0,85	4,25
45	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	5,000	8,80	44,00
46	M	3549040A43	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami	kus	5,000	1,24	6,20
D D10 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené							2 050,15
47	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	10,000	2,25	22,50
48	M	341010N425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	10,000	0,92	9,20
49	K	210800646P	Montáž vodiča SOLAR 6mm2	m	330,000	2,25	742,50
50	M	341029E530.1	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	330,000	1,78	587,40
51	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	15,000	2,28	34,20
52	M	341010N439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	15,000	2,45	36,75
53	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	10,000	2,28	22,80
54	M	341010N446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	10,000	3,90	39,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	40,000	2,25	90,00
56	M	341203N100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,71	28,40
57	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	30,000	2,33	69,90
58	M	341203N350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	30,000	12,25	367,50
D D11 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové							190,00
59	K	210950201P	Príplatok na zaťahovanie kábla do ohybnej rúrky	m	380,000	0,50	190,00
D D12 213 2 PPV a HZS							2 921,60
60	K	213290080.1	Recyklačný poplatok	ks	1,000	998,60	998,60
61	K	213290151P	Spustenie a oživenie systému	hod	18,000	29,00	522,00
62	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	24,20	968,00
63	K	213291121.1	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	340,00	340,00
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							93,00
64	K	220280401	Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm	m	30,000	2,55	76,50
65	M	341810I402.1	Kábel dátový SOLARIX FTP CAT 5E, 4X2X0,5 čierny	m	30,000	0,55	16,50

