Zmluva o dielo

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona
č.531/1991 Zb. (Obchodného zákona) v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Číslo zmluvy objednávateľa: 597 / 2026
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 117 / 2026

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :	**Obec Budimír**
Adresa :	Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
Zastúpená :	Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce
IČO :	00324001
DIČ :	2021235854
Tel.kontakt :	055-6958 189
E-mail :	podatelna@obecbudimir.eu
IBAN:	SK17 5600 0000 0004 8537 1001
Bankové spojenie :	PRIMA banka Slovensko a.s.

a

Zhotoviteľ:	**Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik**
Adresa :	Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
Zastúpená :	Mgr. Peter Kopčák– konateľ spoločnosti
IČO :	51 682 826
DIČ :	2120745594
IČ DPH :	SK2120745594
Tel. kontakt :	0908 182 239
E-mail. kontakt :	budimirske.sluzby@gmail.com
IBAN:	SK58 5600 0000 0070 5213 0001
Bankové spojenie :	PRIMA banka Slovensko a.s.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 43749/V

II.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom zmluvy je **–Oprava miestnej komunikácie na ulici Nižný koniec v obci Budimír**.

2. Popis prác: rezanie asfaltu, výkopové práce pre lôžko dažďových žľabov, zhutnenie, pokládka dažďových žľabov, pokládka obrubníkov, spevnenie krajníc, asfaltovanie.

3. Zhotoviteľ odovzdá zrealizované dielo objednávateľovi a objednávateľ sa zväzuje riadne zaplatiť ukončené stavebné dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu. V prípade zániku záväzku v priebehu vykonávania diela prechádza vlastníctvo k rozpracovaným veciam na objednávateľa dňom zaplatenia ceny zrealizovaných prác.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II. tejto zmluvy s termínom začatia prác : **26.10.2026**
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
3. Vlastníctvo predchádza na objednávateľa zaplatením predmetu diela.

IV.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí v priebehu spracovania úlohy všetky podklady pre spracovanie diela, ktorých potreba bude zhotoviteľom preukázaná, a to max. do 10 dní od vyžiadania.
2. Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela v termínoch uvedených v bode 1, predĺži sa čas plnenia zhotoviteľa o dobu omeškania, a to o dobu, ktorú si zmluvné strany dohodnú.
3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. bez DPH: **48.087,69 Eur.**
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. vrátane DPH 5% : **50.492,07 Eur.**
3. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdiť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 14 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VII.
Záručná doba

1. Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo v lehote 10 pracovných dní od odovzdania diela zhotoviteľom a pokiaľ ide o vady zjavné, reklamovať ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.
2. Ostatné vady má právo reklamovať objednávateľ vtedy, ak by boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ má pri chybnom plnení právo na bezplatné odstránenie vád.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie obstarávateľa bez meškania odstráni prípadné nedostatky zistené v priebehu spracovania diela.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.

VIII.
Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnou právnou úpravou SR.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané firmou číslovaného písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Táto zmluva bola vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 rovnopis a zhotoviteľ 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Budimíre, dňa 23.10.2026

Objednávateľ : **Zhotoviteľ :**

....

Mgr. Vojtech Staňo – starosta Mgr. Peter Kopčák – konateľ spoločnosti

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia Nižný koniec
Objekt:

Objednávateľ: Obec Budimír
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o. reg. soc. podnik
Miesto: Budimír

Spracoval:
Dátum: 22. 10. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**37 022,25**	**10 505,44**	**47 527,69**		**282,362**
	1	**Zemné práce**				**0,00**	**6 928,00**	**6 928,00**		**0,000**
1	122101101.S	Odkopávka terénu,zhutnenie podložia,betonáž žľabov a obrubníkov,špárovanie	hod	433,000	16,00	0,00	6 928,00	6 928,00	0,00000	0,000
	5	**Komunikácie**				**36 506,55**	**3 577,44**	**40 083,99**		**281,866**
2	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 056,000	0,78	1 398,08	205,60	1 603,68	0,00071	1,460
3	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 056,000	14,89	27 242,00	3 371,84	30 613,84	0,10373	213,269
4	*592170001000*	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*144,000*	*8,99*	*1 294,56*	*0,00*	*1 294,56*	*0,08500*	*12,240*
		Spotreba 1 ks/bm.								
5	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*1,000*	*26,49*	*26,49*	*0,00*	*26,49*	*0,08480*	*0,085*
6	*592270001900*	*Žľabovka plytká PREMAC, lxšxv 500x200x80(55) mm*	*ks*	*787,000*	*4,56*	*3 588,72*	*0,00*	*3 588,72*	*0,01580*	*12,435*
		Spotreba 2 ks/bm								
7	*592460020400.S*	*Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná*	*ks*	*88,000*	*3,29*	*289,52*	*0,00*	*289,52*	*0,02250*	*1,980*
8	*592270037978.S*	*Mikroštrbinový betónový žľab, lxšxv 1000x220x260 mm, DN 9x14, D 400, bez spádu, prerušovaná štrbina š.18 mm*	*m*	*6,000*	*67,13*	*402,78*	*0,00*	*402,78*	*0,10300*	*0,618*
9	*589720001310.S*	*Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22*	*m3*	*18,000*	*125,80*	*2 264,40*	*0,00*	*2 264,40*	*2,21000*	*39,780*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**515,70**	**0,00**	**515,70**		**0,496**
10	*592270025200*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV V NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 280 mm, bez spádu, betónový s oceľovou pozinkovanou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*6,000*	*85,95*	*515,70*	*0,00*	*515,70*	*0,08270*	*0,496*

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Miestna komunikácia Nižný koniec
Objekt:

Objednávateľ: Obec Budimír
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o. reg. soc. podnik
Miesto: Budimír

Spracoval:
Dátum: 22. 10. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**0,00**	**560,00**	**560,00**		**0,000**
11	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie- práca bagrom- zrovnávanie terénu	hod	16,000	35,00	0,00	560,00	560,00	0,00000	0,000
		Celkom				**37 022,25**	**11 065,44**	**48 087,69**		**282,362**

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Miestna komunikácia Nižný koniec**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Budimír
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Budimír		
Projektant			
Zhotoviteľ	Budimírske služby s.r.o. reg. soc. podnik	51682826	SK 2120745594
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.10.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	37 022,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 505,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		47 527,69	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		560,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	48 087,69
24	DPH 5,00 % z 48 087,69	2 404,38
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**50 492,07**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11