ZMLUVA O DIELO č. SUB BU02/2026

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**INTERBAU s. r. o.**
Sídlo:	Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Zastúpený:	Ing. Peter Hroš – Konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Hroš
vo veciach technických:	Ing. Peter Hroš
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK89 0900 0000 0005 0496 8955
IČO:	44 688 997
DIČ:	2022792728
IČ DPH:	SK2022792728
Telefón:	0915 869 368
E – mail:	interbau3@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	**Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik**
Sídlo:	Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
Zapísaný:	OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 43749/V
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Kopčák – Konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Peter Kopčák
vo veciach technických:	Mgr. Peter Kopčák
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK58 5600 0000 0070 5213 0001
IČO:	51 682 826
DIČ:	2120745594
IČ DPH:	SK2120745594
Telefón:	0908 182 239
E – mail:	budimirske.služby@gmail.com

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: **„Centrum zdravia Budimír – stavebné práce".**

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie Budimír, parcela CKN 168

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

[redacted]

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
b) projektovej dokumentácie stavby,
c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)

3.2 Stavebné práce potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
c) elaborát kvality,
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
e) stavebné denníky,
f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie:

Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

V súlade so zákonom č. 230/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu, ktorý

vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Zhotoviteľ splnenie tejto zmluvnej podmienky preukáže nasledovnými dokladmi:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ ku každej faktúre obsahujúcej položky týkajúcej sa nakladania s odpadmi.

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD/USB nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena

[redacted]

subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS"), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 450 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č. 1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	673 200,- EUR

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj po zrealizovaní časti prác po dohode s objednávateľom a na základe odsúhlasenia skutočne realizovaných prác objednávateľom.

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Každá faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený štatutárnym zástupcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami. Na každej faktúre musí byť uvedený názov projektu: „Centrum zdravia obce Budimír".

Prílohou faktúry musí byť aj:

- fotodokumentácia každej položky zo súpisu vykonaných prác.
- súpis vykonaných prác sa musí predložiť aj v elektronickej forme v *.xls;
- relevantné strany stavebného denníka, ktorých sa fakturácia týka;
- čestné vyhlásenie dodávateľa/subdodávateľa k uplatňovaniu medzinárodných sankcií.

6.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr – daňových dokladov, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.9 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ platcom DPH:

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou *„Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov"*.

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

[redacted]

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

Rozoznávajú sa :

- *zjavné vady,* t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- *skryté vady,* t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné

7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

a) kópiu stavebného povolenia (ak relevantné),

b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.

8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo

staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

9.5 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok

[redacted]

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez udania iného dôvodu v prípade ak nedôjde k odovzdaniu staveniska v zmysle bodu 4.3 do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

10.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.6 žiadna zo zmluvných strán si nemôže uplatňovať akúkoľvek finančnú náhradu voči druhej zmluvnej strane v dôsledku toho, že Zmluva nenadobudla účinnosť v plnom rozsahu.

10.7 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.8 Za závažné porušenie sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.9 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni,

alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

V Brezovici,

dňa 06.08.2026

Za objednávateľa:

[redacted]

Ing. Peter Hroš

Konateľ

V Budimíri,

dňa 06.08.2026

Za zhotoviteľa:

[redacted]

e služby s.r.o.
ý sociálny podnik
4, 044 43 Budimír
6, DIČ: 2120745594
SK2120745594

Mgr. Peter Kopčák

Konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Obec Budimír	
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728	
Projektant				
Zhotoviteľ	Budimírske služby s.r.o.	51682826	SK2120745594	
Spracoval				

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	6. 8. 2026		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	140 180,46	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	245 855,06	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	152 644,54	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	134 519,94	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		673 200,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	673 200,00
24	DPH 0,00 % z 673 200,00	0,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**673 200,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis

INTERBAU s.r.o.
082 74 Brezovica 520
IČO: 44 688 997
IČ DPH: SK2022792728

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis

Budimírske služby s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
IČO: 51 682 826, DIČ: 2120745594
IČ DPH: SK2120745594

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1361IB-BS	**Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**	**673 200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1361	**Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**	**673 200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	ambulancie + stacionár	478 652,10	0,00	478 652,10	0,00	478 652,10	0,00	0,00	0,00
2	VZT	35 679,45	0,00	35 679,45	0,00	35 679,45	0,00	0,00	0,00
3	splašková kanalizácia	33 053,47	0,00	33 053,47	0,00	33 053,47	0,00	0,00	0,00
4	vodovodná prípojka	6 612,86	0,00	6 612,86	0,00	6 612,86	0,00	0,00	0,00
5	plynová inštalácia	3 203,65	0,00	3 203,65	0,00	3 203,65	0,00	0,00	0,00
6	ZTI	39 462,19	0,00	39 462,19	0,00	39 462,19	0,00	0,00	0,00
7	ÚK	27 351,38	0,00	27 351,38	0,00	27 351,38	0,00	0,00	0,00
8	NN prípojka	2 277,64	0,00	2 277,64	0,00	2 277,64	0,00	0,00	0,00
9	ELI	46 907,26	0,00	46 907,26	0,00	46 907,26	0,00	0,00	0,00
Celkom		**673200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**673 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**




ROZPOČET

Stavba: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Objekt: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Časť: **VZT**

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Montážne práce				**35 679,45**	**0,000**
	924	**M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**				**35 679,45**	**0,000**
	924000000	M+D - VZT	kpl	1,000	35 679,45	35 679,45	0,000
		Celkom				**35 679,45**	**0,000**



ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: ambulancie + stacionár

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce HSV				**261 504,84**	**2 387,588**
	1	**Zemné práce**				**11 379,23**	**3,114**
	132211151	Hĺbenie rýh šírky do 1,3 m v hornine triedy 3	m3	131,200	37,36	4 901,63	0,000
	132211169	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 1,3 m v hornine triedy 3	m3	131,200	1,60	209,92	0,000
	133211111	Hĺbenie šachiet v hornine súdržnej triedy 3 do 4 m2 ručným náradím	m3	6,600	74,60	492,36	0,000
	133211129	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení šachiet ručným náradím v hornine triedy 3	m3	6,600	5,40	35,64	0,000
	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	137,800	1,70	234,26	0,000
	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	137,800	9,03	1 244,33	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104,800	0,73	76,50	0,000
	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh príložné do 4 m	m2	119,100	8,46	1 007,59	3,114
	151101112	Odstránenie paženia rýh príložné hĺbky do 4 m	m2	119,100	5,04	600,26	0,000
	174201211	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	52,730	3,15	166,10	0,000
	171151101	Hutnenie plochy	m2	494,000	1,00	494,00	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	100,400	19,09	1 916,64	0,000
	2	**Zakladanie**				**48 521,88**	**729,961**
	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	79,230	104,75	8 299,34	177,279
	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	198,000	19,67	3 894,66	1,922
	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	198,000	6,16	1 219,68	0,000
	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 hr. 200 mm	m3	80,140	106,09	8 502,05	179,315
	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele	t	1,727	1 670,77	2 885,42	1,760
	271533001	kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm hr. 200 mm	m3	80,140	72,89	5 841,40	165,890
	274271303	Murivo základových pásov debn. tvárnice DT 30 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	56,520	178,22	10 072,99	119,771
	274271304	Murivo základových pásov debn. tvárnice DT 40 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	39,000	183,56	7 158,84	84,024
	274000000	prestupy cez základy pre profesie	kpl	7,000	92,50	647,50	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**34 180,55**	**107,067**
	311234560	Porotherm Murivo nosných stien z brúsených tehál pálených 30 Profi 250x300x238 mm P12 na maltu Profi	m3	74,260	211,77	15 726,04	53,268
	311234561	Porotherm Murivo vnútorných nosných stien z brúsených tehál pálených 25 Profi 375x250x249 mm P12 na maltu Profi	m3	29,700	212,48	6 310,66	24,219
	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	87,900	32,06	2 818,07	6,489
	342272122	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	144,600	40,70	5 885,22	16,005
	341361821	Výstuž stien a priečok - štítová stena	t	0,016	1 689,74	27,04	0,016
	341362442	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo sietí typu KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - štítová stena	m2	264,000	6,72	1 774,08	1,656

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne zhotovenie	m2	54,000	23,92	1 291,68	5,414
	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	54,000	6,44	347,76	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**44 895,13**	**323,775**
	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25 hr. 200 mm	m3	80,140	124,18	9 951,79	187,728
	411361821	Výstuž stropov a klenieb	t	4,948	1 685,10	8 337,87	5,029
	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	400,680	15,59	6 246,60	36,535
	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	400,680	5,68	2 275,86	0,000
	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	400,680	13,76	5 513,36	32,415
	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	400,680	3,77	1 510,56	0,000
	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,430	130,70	971,10	17,405
	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	1,379	1 665,23	2 296,35	1,402
	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	49,520	18,25	903,74	1,205
	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	49,520	4,69	232,25	0,000
	417391161	Zateplenie žb venca z vonkj. strany ETICS	m2	24,760	31,54	780,93	0,004
	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 + rampa	m3	17,500	146,07	2 556,23	39,158
	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,600	33,47	555,60	1,126
	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,600	6,41	106,41	0,000
	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,271	1 784,33	483,55	0,275
*	413361821	Výstuž výťahu a zakladových trámov pod výťahom	t	0,845	1 686,99	1 425,51	0,859
	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,528	1 415,57	747,42	0,635
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**50 700,78**	**1 179,592**
	631312661	Mazanina z bet. prostého tr. C20/25 hr. nad 50 do 80 mm vr. príplatkov - hr. 60 mm	m3	4,800	158,43	760,46	10,967
	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	882,400	6,75	5 956,20	5,536
	631312661	Mazanina z bet. prostého tr. C20/25 hr. nad 50 do 80 mm vr. príplatkov - hr. 70 mm	m3	19,800	160,22	3 172,36	862,488
	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm	m2	70,020	20,93	1 465,52	4,507
	583000000	*gánok + rampa - betonová dlažba hr. 40 mm*	*m2*	*73,500*	*40,63*	*2 986,31*	*0,000*
	631313661	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm - hr. 100 mm	m3	7,700	146,92	1 131,28	17,593
	622464172	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá akrylát-silikónová roztieraná stredozrn. hr. 1,5 mm	m2	271,800	14,71	3 998,18	263,646
	622460121	Penetrácia stien	m2	271,800	2,87	780,07	0,061
	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	271,800	8,35	2 269,53	1,401
	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi /Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná,/ strednozrnná - sokel	m2	39,400	29,99	1 181,61	0,243
	612460121	príprava vn. podkladu stien penetráciou zákl.	m2	795,000	2,12	1 685,40	0,179
	612460292	Vnútorná omietka stien sadrová	m2	795,000	10,87	8 641,65	3,756
	625250064	Kontaktný zatepľovací systém , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	271,800	61,34	16 672,21	9,214
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**60 170,04**	**44,079**
	130901100	Búranie konštrukcií z tehlového alebo zmiešaného muriva na maltu vápennú MV a maltu vápenno-cementovú MVC vo vykopávkach	m3	151,150	77,53	11 718,66	0,000
	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach	m3	59,550	200,88	11 962,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	315,200	3,45	1 087,44	8,104
	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	945,600	1,66	1 569,70	0,000
	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	315,200	2,29	721,81	8,104
	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	331,000	5,28	1 747,68	0,016
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	407,386	12,63	5 145,29	0,000
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	407,386	14,57	5 935,61	0,000
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km	t	7 740,334	0,42	3 250,94	0,000
	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	407,386	33,21	13 529,29	0,000
	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	331,000	8,62	2 853,22	25,141
	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.,	m	100,000	6,48	648,00	2,714
	99	**Presun hmôt HSV**				**11 657,23**	**0,000**
	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1 275,408	9,14	11 657,23	0,000
		Práce PSV				**217 147,26**	**85,553**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**9 145,56**	**0,000**
	711000000	dodávka a montáž hydroizolácia - PCI PECIMOR 2K 2x	m2	440,750	20,75	9 145,56	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**15 012,49**	**0,120**
	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	331,090	1,21	400,62	0,000
	283000000	*podlahy - polystyrén EPS 150 S hr. 80 mm*	*m2*	*331,000*	*10,38*	*3 435,78*	*0,000*
	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacim	m2	400,680	4,87	1 951,31	0,120
	283000000	*strop - mineralna vlna hr. 300 mm*	*m2*	*412,700*	*21,85*	*9 017,50*	*0,000*
	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	148,06	207,28	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**30 277,20**	**1,144**
	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	874,500	11,56	10 109,22	0,227
	762332110	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	191,200	6,10	1 166,32	0,050
	762341201	Montáž latovania jednoduchych striech pre sklon do 60 st.	m2	422,100	3,24	1 367,60	0,000
	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22 do 35 stupňov	m2	422,100	3,07	1 295,85	0,000
	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	35,800	30,59	1 095,12	0,800
	762341002	Montáž debnenia jednoduch striech na kontralaty drevotries. OSB doskami na pero a dražku	m2	20,900	5,40	112,86	0,000
	605000000	*krov - rezivo - pomurnice,nárožnice,krokvy,klieštiny*	*m3*	*28,690*	*282,24*	*8 097,47*	*0,000*
	605000000	*krov - laty 30/60, 50/50*	*m3*	*7,110*	*340,35*	*2 419,89*	*0,000*
	605000000	*strieška - doska OSB-3 hr. 25 mm*	*m2*	*21,000*	*13,70*	*287,70*	*0,000*
	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	94,000	8,48	797,12	0,024
	762311103	Montáž kotevných železi, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	200,000	2,64	528,00	0,042
	553000000	*L 40x4 - 250*	*kg*	*119,000*	*2,86*	*340,34*	*0,000*
	553000000	*zavitová tyč M16-500*	*ks*	*200,000*	*6,64*	*1 328,00*	*0,000*
	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,600	289,50	1 331,71	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**14 636,81**	**2,698**
	763135010	SDK kazetový podhľad	m2	331,090	42,71	14 140,85	2,691
	763190010	Úprava spojov medzi SDK konštr. a oc. konštr. ukončujucou U lištou a pretmelením	m	157,600	2,05	323,08	0,008
	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,200	144,06	172,88	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**3 143,50**	**0,310**
	764352910	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30st. rš 330 mm	m	78,000	8,38	653,64	0,141
	764454902	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	m	24,000	9,00	216,00	0,043
	764311281	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° - 5 ks	m2	20,900	39,29	821,16	0,126
	764000000	strieška - M+D - jakl. prof. 80/80	ks	5,000	290,54	1 452,70	0,000
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**26 045,37**	**24,483**
	765901161	JUTA Strešná fólia Jutafol D 140 Special na krokvy striech so sklonom nad 35°	m2	464,300	4,78	2 219,35	0,237
	765312307	Keramická krytina TONDACH Bobrovka drážková, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	429,550	44,92	19 295,39	23,729
	765314305	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hlinik, sklon od 35° do 60°	m	43,500	63,15	2 747,03	0,478
	765315333	Protisnehový komplet TONDACH, dĺžka 3 m	kus	13,000	137,20	1 783,60	0,039
	766	**Konštrukcie stolárske**				**67 597,30**	**0,000**
	766000000	*M+D - okno atyp. drevené izol.3-sklo, 1200/1640 mm*	*ks*	*14,000*	*1 162,18*	*16 270,52*	*0,000*
	766000000	*M+D - okno atyp. drevené izol.3-sklo, 1200/1145 mm*	*ks*	*2,000*	*996,15*	*1 992,30*	*0,000*
	766000000	*M+D - okno drevené izol. 3-sklo, 600/600 mm*	*ks*	*6,000*	*539,58*	*3 237,48*	*0,000*
	766000000	*M+D - dvere atyp. drevené vstupné, tepelnoizol. bezpečnostné 2-kr. 1800/2365 mm*	*ks*	*1,000*	*4 316,66*	*4 316,66*	*0,000*
	766000000	*M+D - dvere vonkajšie drevené 1100/1970 mm*	*ks*	*1,000*	*2 656,41*	*2 656,41*	*0,000*
	766000000	*M+D - dvere vonkajšie drevené 900/1970 mm*	*ks*	*4,000*	*2 490,38*	*9 961,52*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - drevená zárubeň s obložením*	*ks*	*39,000*	*182,63*	*7 122,57*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - nadsvetlík 800/2200 mm*	*ks*	*1,000*	*539,58*	*539,58*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - dvere vnutorné 900/1970 mm*	*ks*	*14,000*	*581,09*	*8 135,26*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - dvere vnutorné 800/1970 mm*	*ks*	*8,000*	*539,58*	*4 316,64*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - dvere vnutorné 600/1970 mm*	*ks*	*12,000*	*415,06*	*4 980,72*	*0,000*
	766000000	*dodávka a montáž - dvere vnutorné 700/1970 mm*	*ks*	*5,000*	*498,08*	*2 490,40*	*0,000*
	766670000	D+M strešné okno VELUX GGL FK 04 vrátane oplechovania,izol. rámu a priehľ. el. vonk. rolety	kus	1,000	1 577,24	1 577,24	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**22 743,91**	**0,000**
	767000000	*M+D - zabradlie kovové pozinkované*	*ks*	*1,000*	*12 451,91*	*12 451,91*	*0,000*
	767821000	Plastová int. presklená stena PS/1 900/2100+900	kus	1,000	996,15	996,15	0,000
	767822000	Plastová int. presklená stena PS/2 2850/1970+1030	kus	3,000	1 411,22	4 233,66	0,000
	767823000	Plastová int. presklená stena PS/3 2095/1970+1030	kus	1,000	1 328,20	1 328,20	0,000
	767824000	Bezrámový svetlík 4050x800 mm N1	kus	1,000	3 486,53	3 486,53	0,000
	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	224,96	247,46	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**4 494,17**	**0,302**
	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 108x108 mm	m	102,700	6,03	619,28	0,068
	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	73,360	23,70	1 738,63	0,235
	597000000	*keramická dlažba hr. 8 mm*	*m2*	*87,800*	*22,41*	*1 967,60*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	43,24	168,66	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**13 541,85**	**0,206**
	776521200	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu zo štvorcov	m2	257,730	11,35	2 925,24	0,077
	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	260,800	3,32	865,86	0,010
	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	257,730	1,43	368,55	0,000
	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	773,200	2,23	1 724,24	0,000
	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	257,730	1,55	399,48	0,002
	776583110	Voľné položenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	257,730	6,62	1 706,17	0,116
	776000000	*podlahovina PVC hr.2 mm*	*m2*	*270,600*	*13,12*	*3 550,27*	*0,000*
	776000000	*podlahový soklík*	*m*	*273,800*	*2,66*	*728,31*	*0,000*
	776000000	*šnura na zvaranie*	*m*	*280,000*	*0,79*	*221,20*	*0,000*
	776000000	*podložka pod PVC hr. 3 mm*	*m2*	*270,600*	*3,74*	*1 012,04*	*0,000*
	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	134,97	40,49	0,000
	781	**Obklady**				**6 195,36**	**55,944**
	781415025	Montáž obkladov vn. stien	m2	126,000	20,75	2 614,50	55,944
	597000000	*obklad keramický*	*m2*	*129,800*	*26,56*	*3 447,49*	*0,000*
	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	60,62	133,37	0,000
	783	**Nátery**				**2 588,59**	**0,068**
	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - protihnilobný,protipliesňový	m2	295,500	3,99	1 179,05	0,006
	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia - protipožiarny	m2	295,500	4,77	1 409,54	0,062
	784	**Maľby**				**1 725,15**	**0,277**
	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	795,000	0,46	365,70	0,095
	784452271	Maľby z maliarskych zmesí oteruvzdorná jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	795,000	1,71	1 359,45	0,182
		Celkom				**478 652,10**	**2 473,141**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: splašková kanalizácia

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce HSV				**33 053,47**	**53,785**
	1	**Zemné práce**				**5 550,16**	**0,654**
	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	177,000	7,50	1 327,50	0,000
	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	177,000	1,02	180,54	0,000
	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,400	23,71	1 076,43	0,000
	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,400	1,29	58,57	0,000
	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	25,000	8,46	211,50	0,654
	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	25,000	5,04	126,00	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	217,000	4,29	930,93	0,000
	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 170,000	0,43	933,10	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	217,000	0,73	158,41	0,000
	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	25,000	3,91	97,75	0,000
	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	20,55	102,75	0,000
	583000000	*kamenivo ťažené drobné*	*t*	*18,000*	*19,26*	*346,68*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 641,73**	**52,755**
	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	10,000	54,92	549,20	17,034
	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	54,63	546,30	18,908
	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	7,000	114,81	803,67	15,515
	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	42,000	17,68	742,56	1,298
	8	**Rúrové vedenie**				**23 112,72**	**0,376**
	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	kus	2,000	33,92	67,84	0,130
	871354206	Potrubie kanalizačné hladke plnostenné WAVIN PVC KG 2000 DN 200	m	25,220	25,45	641,85	0,136
	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	25,220	2,20	55,48	0,000
	894421111	Zriadenie šachiet revizna 1-0 1000, 2-0 1000	kus	2,000	50,60	101,20	0,099
	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	kus	1,000	30,71	30,71	0,006
	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,220	1,52	38,33	0,002
	899721132	Označenie kanal. potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	25,220	0,97	24,46	0,003
	894102111	Osadenie nádrže prefabrikovanej / Klartec/ - žumpa	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
	894000000	*prefabrikovaná žumpa*	*ks*	*1,000*	*16 200,00*	*16 200,00*	*0,000*
	894000000	*kapsové stupadlo liatinové STN 13 6351*	*ks*	*10,000*	*33,21*	*332,10*	*0,000*
	894000000	*vidlicové stupadlo liatinové STN 13 6350*	*ks*	*10,000*	*24,90*	*249,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	894000000	liatinový poklop ťažký 600x600 mm STN 13 6308	ks	1,000	166,03	166,03	0,000
	597000000	prefabrikované betonové dno AA 100/100/9 v. 1000 mm	ks	2,000	373,56	747,12	0,000
	597000000	prefabrikované betonové dno AA 100/70/9 v. 750 mm	ks	2,000	332,05	664,10	0,000
	597000000	betonová skruž rovná AGY 100/100/9 v. 1000 mm	ks	2,000	83,01	166,02	0,000
	597000000	betonová skruž rovna AGY 100/50/9 v. 500 mm	ks	2,000	41,51	83,02	0,000
	597000000	betonová skruž rovna AGY 100/25/9 v. 250 mm	ks	2,000	37,36	74,72	0,000
	597000000	betonová skruž prechodová AK 100/60/62,5/9	ks	2,000	78,86	157,72	0,000
	553000000	kapsové stupadlo liatinové STN 13 6351	ks	6,000	24,90	149,40	0,000
	553000000	poklop kruhový liatinový 600 mm C250 kat. C,E = 80 mm	ks	2,000	120,37	240,74	0,000
	553000000	poklop kruhový liatinový 600 mm D400 kat. D,E=160 mm	ks	2,000	182,63	365,26	0,000
	286000000	poklop kruhový plastový Hermelock HE 770 DRK 600 mm D400 kat. D.E=120 mm	ks	2,000	738,81	1 477,62	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 748,86**	**0,000**
	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	48,072	36,38	1 748,86	0,000
	Celkom					**33 053,47**	**53,785**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: vodovodná prípojka

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce HSV				**6 612,86**	**36,058**
	1	**Zemné práce**				**2 379,46**	**0,663**
	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,920	23,71	1 278,44	0,000
	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	53,920	1,29	69,56	0,000
	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	25,000	4,70	117,50	0,663
	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	25,000	3,05	76,25	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	36,350	4,29	155,94	0,000
	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	363,500	0,43	156,31	0,000
	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	45,130	3,91	176,46	0,000
	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,880	20,55	141,38	0,000
	583000000	*kamenivo ťažené drobné*	*t*	*10,780*	*19,26*	*207,62*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 157,04**	**35,339**
	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,880	54,92	377,85	11,719
	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,660	62,75	355,17	10,702
	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,660	54,63	309,21	10,702
	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,000	114,81	114,81	2,216
	8	**Rúrové vedenie**				**1 991,59**	**0,056**
	871221462	Potrubie vodovodné HDPE 100 SDR 17 PN 10, D 63 x 3,8 mm DN50	m	24,400	5,66	138,10	0,018
	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	kus	2,000	9,64	19,28	0,000
	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	kus	1,000	24,49	24,49	0,001
	891216331	Montáž vodovodného vtokového koša v objektoch na potrubie DN 50	kus	1,000	8,11	8,11	0,000
	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	kus	1,000	63,75	63,75	0,000
	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	24,400	4,23	103,21	0,000
	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	24,400	0,92	22,45	0,000
	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	kus	2,000	249,46	498,92	0,032
	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm AYY 4mm2	m	24,400	1,52	37,09	0,002
	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	24,400	0,97	23,67	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	877000000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia	ks	5,000	4,98	24,90	0,000
	286000000	*prechodky,odbočky*	*ks*	*5,000*	*5,81*	*29,05*	*0,000*
	891000000	*posuvač pre prípojky HAWLE č. 2630 DN 50*	*ks*	*1,000*	*99,62*	*99,62*	*0,000*
	891000000	*zemná suprava teleskopická HAWLE č. 9500 E2*	*ks*	*1,000*	*58,11*	*58,11*	*0,000*
	891000000	*navrtavací pás - voda,kanál*	*ks*	*1,000*	*141,12*	*141,12*	*0,000*
	891000000	*poklop šupatkový Y 4504 STN 13 6581*	*ks*	*1,000*	*66,41*	*66,41*	*0,000*
	891000000	*uličný poklop teleskopický HAWLE č.2050*	*ks*	*1,000*	*70,56*	*70,56*	*0,000*
	891000000	*viacvtokový vodomer CORONA DN 32*	*ks*	*1,000*	*114,23*	*114,23*	*0,000*
	891000000	*guľový kohut s plným prietokom*	*ks*	*2,000*	*162,00*	*324,00*	*0,000*
	891000000	*filter DN 50*	*ks*	*1,000*	*41,51*	*41,51*	*0,000*
	891000000	*prírubový T- kus HAWLE DN 100/50 č.8510*	*ks*	*1,000*	*58,11*	*58,11*	*0,000*
	891000000	*oceľový obluk DN 50*	*ks*	*1,000*	*24,90*	*24,90*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 084,77**	**0,000**
	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,437	31,50	1 084,77	0,000
		Celkom				**6 612,86**	**36,058**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: plynová inštalácia

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce PSV				**3 203,65**	**0,000**
	723	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				**3 203,65**	**0,000**
	723000000	plynová inštalácia	kpl	1,000	3 203,65	3 203,65	0,000
		Celkom				**3 203,65**	**0,000**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Podčasť: Plynová inštalácia

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**1 671,90**	**159,009**
	1	**Zemné práce**				**1 184,93**	**17,435**
1	45.11.21 132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	58,000	10,61	615,38	0,000
2	45.11.21 174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	19,140	12,45	238,29	0,000
3	45.11.21 175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	10,440	11,71	122,25	0,000
4	*14.21.11 583371010*	*Štrkopiesok 0-8 B1*	*m3*	*10,440*	*20,02*	*209,01*	*17,435*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**182,12**	**139,674**
5	45.25.50 4604900111	Výstražná fólia PVC	m	58,000	1,94	112,52	135,904
6	*28.22.13 460490012*	*Fólia PVC 33cm*	*m*	*58,000*	*1,20*	*69,60*	*3,770*
	5	**Komunikácie**				**304,85**	**1,900**
7	45.21.42 564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	34,800	8,76	304,85	1,900
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
8		Revízna správa plynovod	súb or	1,000	138,29	**824,13** 138,29	**0,072** 0,000
	723	**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				**660,43**	**0,072**
9	45.33.30 723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	6,000	21,21	127,26	0,014
10	45.33.30 72311-0207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	5,000	33,21	166,05	0,032
11	45.33.30 72313-0207	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 50	m	2,000	41,51	83,02	0,012
12	45.33.30 72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	1,000	23,06	23,06	0,001
13	45.33.30 72315-0343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1,000	41,51	41,51	0,002
14	45.33.30 72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	0,500	11,07	5,54	0,004
15	45.33.30 723160204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	súb or	1,000	92,24	92,24	0,003
16	45.33.30 723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súb or	1,000	32,28	32,28	0,000
17	45.33.30 72319-0918	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie D63	kus	1,000	23,06	23,06	0,001
18	45.33.30 723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	20,29	20,29	0,001
19	45.33.30 723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	23,06	46,12	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	783	**Nátery**				**25,41**	**0,001**
20	45.44.21 783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	11,000	2,31	25,41	0,001
		PRÁCE A DODÁVKY M				**1 063,58**	**0,066**
	272	**Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody**				**1 063,58**	**0,066**
21	45.21.42 80210-1063	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	57,000	6,46	368,22	0,000
22	25.21.22 286139850	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn	m	59,850	3,69	220,85	0,063
23	45.21.42 80213-8050	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm	kus	1,000	11,07	11,07	0,000
24	25.21.22 2863A3305	Prechodka PE/oceľ USTR 612 783 d/DN 63/50	kus	1,000	73,79	73,79	0,003
25	45.21.42 803410010	Príprava na tlakovú skúšku	súb or	1,000	138,35	138,35	0,000
26	45.21.42 80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	70,000	1,75	122,50	0,000
27	45.21.42 80344-0150	Hlavná tlaková skúška vzduchom	m	70,000	1,84	128,80	0,000
		Celkom				**3 559,61**	**159,148**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: ZTI

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce PSV				**39 462,19**	**0,286**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 467,90**	**0,000**
	713000000	- DN 20, pr. 60x20	m	150,000	3,32	498,00	0,000
	713000000	- DN 25, pr. 75x25	m	85,000	3,49	296,65	0,000
	713000000	- DN 32, pr. 90x32	m	95,000	4,15	394,25	0,000
	713000000	- DN 40, pr. 120x40	m	30,000	4,32	129,60	0,000
	713000000	- DN 50, pr. 160x50	m	30,000	4,98	149,40	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**9 545,35**	**0,000**
	721000000	Pripojovacie potrubie hrdlové odhlučnené PP Wavin SiTech+izol.Aeroflex hr.6 mm, DN 32	m	65,000	16,60	1 079,00	0,000
	721000000	- DN 40	m	40,000	18,26	730,40	0,000
	721000000	- DN 50	m	18,000	20,75	373,50	0,000
	721000000	- DN 100	m	18,000	23,24	418,32	0,000
	721000000	Odpadné kanalizačné potrubie hrdlové odhlučnené PP Wavin SiTech+izol.proti kondenz hr. 10 mm, DN 75	m	38,000	20,75	788,50	0,000
	721000000	- DN 100	m	110,000	20,75	2 282,50	0,000
	721000000	Rury kanalizačné zvodné PP pod podlahou, DN 100	m	45,000	12,45	560,25	0,000
	721000000	- DN 125	m	22,000	13,28	292,16	0,000
	721000000	- DN 150	m	35,000	16,60	581,00	0,000
	721000000	- v zemi pred objektom DN 150	m	16,000	21,58	345,28	0,000
	721000000	Kanalizačná výpustka DN 40	ks	10,000	9,96	99,60	0,000
	721000000	Kanalizačná výpustka DN 50	ks	10,000	11,62	116,20	0,000
	721000000	Kanalizačná výpustka DN 100	ks	12,000	14,94	179,28	0,000
	721000000	M+D - vpusť HL 300, DN 75	ks	8,000	20,75	166,00	0,000
	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	kus	11,000	4,15	45,65	0,000
	429000000	*vetracia hlavica HL 810, DN 100*	*ks*	*11,000*	*20,75*	*228,25*	*0,000*
	721274111	Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 75	kus	4,000	3,32	13,28	0,000
	429000000	*vetracia hlavica HL 805, DN 75*	*ks*	*4,000*	*19,09*	*76,36*	*0,000*
	721000000	M+D - dvierka 300x150 mm	ks	15,000	16,60	249,00	0,000
	725869381	Montáž zápachovej uzávierky ostatných typov do D 40	kus	7,000	8,92	62,44	0,000
	551000000	*zapachová uzavierka pre kondenzat z klimatizacie HL 138*	*ks*	*7,000*	*37,36*	*261,52*	*0,000*
	721274112	Montáž privzdušňovacích hlavíc - iných typov DN 75	kus	2,000	5,81	11,62	0,000
	551000000	*privzdušňovacia hlavica HL 900, DN 75*	*ks*	*2,000*	*29,05*	*58,10*	*0,000*
	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	407,000	1,04	423,28	0,000
	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	94,42	103,86	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**20 147,90**	**0,221**
	722000000	Rury tlakové Wavin K1-plasthliniková rurka PEX-c/Al/PE-HD, DN 10 - 16x2	m	10,000	12,70	127,00	0,000
	722000000	- DN 15 - 20x2	m	125,000	19,92	2 490,00	0,000
	722000000	- DN 20 - 26x3	m	150,000	22,41	3 361,50	0,000
	722000000	- DN 25 - 32x3	m	85,000	24,90	2 116,50	0,000
	722000000	- DN 32 - 40x3,7	m	65,000	33,21	2 158,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	722000000	- DN 40 - 50x4	m	30,000	35,70	1 071,00	0,000
	722000000	- DN 50 - 63x4,5	m	15,000	39,85	597,75	0,000
	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	30,000	24,90	747,00	0,117
	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	15,000	37,03	555,45	0,099
	713000000	tepelná izolácia Aeroflex DN 10, PR. 30x10	m	10,000	4,15	41,50	0,000
	713000000	- DN 15, pr. 45x15	m	125,000	4,98	622,50	0,000
	722000000	M+D - ventil guľový rohový s hadicami	ks	60,000	14,94	896,40	0,000
	722000000	M+D - ventil guľový priamy DN 15	ks	6,000	16,60	99,60	0,000
	722000000	- ventil guľový priamy DN 20	ks	5,000	17,43	87,15	0,000
	722000000	- ventil guľový priamy DN 25	ks	4,000	17,85	71,40	0,000
	722000000	- ventil guľový priamy DN 32	ks	2,000	19,09	38,18	0,000
	722000000	- ventil guľový priamy DN 40	ks	1,000	37,36	37,36	0,000
	722000000	- ventil guľový priamy DN 50	ks	3,000	45,66	136,98	0,000
	722000000	- ventil na redukciu tlaku HAWLE č.1500, DN 50	kpl	1,000	55,62	55,62	0,000
	722000000	- spätný ventil DN 25	ks	1,000	18,26	18,26	0,000
	722000000	- poistný ventil DN 25	ks	1,000	20,75	20,75	0,000
	722000000	- filter DN 50	ks	2,000	41,51	83,02	0,000
	722000000	- filter DN 32	ks	2,000	29,05	58,10	0,000
	722000000	- oddeľovač systému Kember Proteck BA	ks	1,000	415,06	415,06	0,000
	722000000	- filter HONEYWELL F76S-2AB, sitko 20, DN 20	ks	1,000	830,13	830,13	0,000
	722000000	- manometer	ks	1,000	16,60	16,60	0,000
	722000000	- expanzna nádoba	ks	1,000	74,71	74,71	0,000
	722000000	- obehové čerpadlo WILO-Stratos MAXO Z 25 /30/-6+ časový spínač	kpl	2,000	830,13	1 660,26	0,000
	722000000	- výpustky DN 15	ks	60,000	2,49	149,40	0,000
	722000000	- vodomerná zostava DN 15-vodomer + 2x guľový kohut DN 25	kpl	8,000	58,11	464,88	0,000
	722000000	- AntiCA + EUV 25, DN 25	kpl	1,000	166,03	166,03	0,000
	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	525,000	1,37	719,25	0,005
	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	199,89	159,91	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**8 301,04**	**0,065**
	725219401	Montáž umývadla + odpadná suprava - uzatvarateľný odtokový ventil	súb	8,000	24,90	199,20	0,040
	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových DN 15+drezových,vylevkových	kus	27,000	16,60	448,20	0,003
	642000000	*umyvadlo diturvitové*	*ks*	*5,000*	*58,11*	*290,55*	*0,000*
	551000000	*8 ks bateria umyvadlová 1- paková DN 15, chrom + 9 ks drezová + 4 ks výlevková*	*ks*	*21,000*	*49,81*	*1 046,01*	*0,000*
	725319102	Montáž jednoduchého kuchynského drezu + odtokový ventil k drezu	súb	4,000	24,90	99,60	0,004
	642000000	*drez jednodielny s odkvapkavacou plochou*	*ks*	*1,000*	*58,11*	*58,11*	*0,000*
	725319102	Montáž jednoduchého kuchynského drezu okrúhleho	súb	1,000	24,90	24,90	0,000
	642000000	*umyvadlo rohové 45 cm s otvorom pre bateriu s prepadom*	*ks*	*3,000*	*49,81*	*149,43*	*0,000*
	725219401	Montáž umývadla lekarského s otvorom pre bateriu s prepadom	súb	3,000	24,90	74,70	0,006
	551000000	*bateria umyvadlová 1-paková lekárska DN 15, chrom*	*ks*	*6,000*	*49,81*	*298,86*	*0,000*
	725119730	montáž zavesného WC	kus	8,000	24,90	199,20	0,000
	642000000	*WC zavesné s hlbokým splach., sedadlo tvrdé z duraplastu,Geberit Duofix pre zavesné WC s nadržkou Sigma + tlačidlo*	*kpl*	*8,000*	*290,54*	*2 324,32*	*0,000*
	725849201	Montáž batérie sprchovej	kpl	1,000	16,60	16,60	0,000
	551000000	*bateria sprchová 1-paková DN 15, chrom-imobilný,sprchová suprava,nástenná tyč s držiakom, ručná sprcha DN 15,sprchová hadica,,pripojovacie kolienko*	*kpl*	*1,000*	*78,86*	*78,86*	*0,000*
	725000000	*M+D - sprchový žľab podlahový - sprchový DN 50 nerez*	*kpl*	*1,000*	*83,01*	*83,01*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	24,90	24,90	0,001
	725319103	montáž drezov 2-dielnych lekárskych	súb	3,000	29,05	87,15	0,003
	642000000	*drez 2-dielny lekársky + odtokový ventil*	*ks*	*3,000*	*66,41*	*199,23*	*0,000*
	725219401	Montáž umývadla pre telesne postihnutých s otvorom pre bateriu s prepadom	súb	4,000	20,75	83,00	0,008
	642000000	*umyvadlo pre telesne postihnutých 55 cm, KOLO*	*kpl*	*4,000*	*45,66*	*182,64*	*0,000*
	551000000	*umyvadlová 1-paková bateria DN 8, chrom kludi medi care*	*ks*	*4,000*	*58,11*	*232,44*	*0,000*
	725119730	montáž WC zavesné bez barier	kus	4,000	24,90	99,60	0,000
	642000000	*WC zavesné systém Geberit bez barier dl. 70 cm,hlbokým splachovanim, sedaci kruh bez poklopu tvrdý z duroplastu, KOLO*	*kpl*	*4,000*	*149,42*	*597,68*	*0,000*
	722250000	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou DN 25	kus	2,000	41,51	83,02	0,000
	449000000	*hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou / hadicový navijak / 25/30, s 30 m dlhou hadicou, DN 25*	*kpl*	*2,000*	*265,64*	*531,28*	*0,000*
	725333352	Montáž výlevky	súb	4,000	24,90	99,60	0,000
	642000000	*výlevka diturvitová DN 100*	*ks*	*4,000*	*166,03*	*664,12*	*0,000*
	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	82,76	24,83	0,000
	Celkom					**39 462,19**	**0,286**

[redacted]


ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Časť: ÚK

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Práce PSV				**27 351,38**	**0,000**
	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**27 351,38**	**0,000**
	735000000	ÚK	kpl	1,000	27 351,38	27 351,38	0,000
		Celkom				**27 351,38**	**0,000**



ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Podčasť: Výkaz výmer

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**29 264,63**	**1,347**
713		**Izolácie tepelné**				**2 588,39**	**0,062**
1	713412121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny potrubie DN 150	m	8,000	3,41	27,28	0,000
2	*283310042400.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 159 mm, hr. 30 mm*	*m*	*8,400*	*7,67*	*64,43*	*0,021*
3	713412221.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny koleno DN 150	ks	3,000	4,26	12,78	0,000
4	713482131.S	Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 30 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	m	480,000	2,56	1 228,80	0,016
5	*283310006300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX*	*m*	*40,800*	*1,70*	*69,36*	*0,002*
6	*283310006400*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX*	*m*	*14,000*	*1,87*	*26,18*	*0,001*
7	*283310006500*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX*	*m*	*30,000*	*2,22*	*66,60*	*0,005*
8	*283310001100*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*426,000*	*2,56*	*1 090,56*	*0,017*
9	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	38,64	2,40	0,000
731		**Ústredné kúrenie - kotolne**				**3 206,47**	**0,049**
10	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 300 l	ks	1,000	425,97	425,97	0,000
11	*0010024600*	*VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus*	*ks*	*1,000*	*1 703,87*	*1 703,87*	*0,037*
12	731370000.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 1"	ks	1,000	40,19	40,19	0,000
13	*28377*	*FlexBalance EcoPlus C 1*	*ks*	*1,000*	*340,77*	*340,77*	*0,002*
14	731380055.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený zvislo šikmá strecha 80/125 mm	ks	1,000	85,19	85,19	0,006
15	731380110.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov predĺženie potrubia priemer 80/125 mm	m	5,000	34,08	170,40	0,002
16	*0020260919*	*Regulátor sensoCOMFORT VRC 720/2 AL BA CZ HR ME MK RS SK XK*	*ks*	*1,000*	*255,58*	*255,58*	*0,001*
17	*0020260962*	*Internetový komunikačný modul sensoNET VR921*	*ks*	*1,000*	*127,79*	*127,79*	*0,001*
18	*306787*	*VR 10 teplotný snímač*	*ks*	*1,000*	*21,30*	*21,30*	*0,000*
19	*306257*	*Snímač TV pre zásobníky*	*ks*	*1,000*	*25,56*	*25,56*	*0,000*
20	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,049	200,93	9,85	0,000
732		**Ústredné kúrenie - strojovne**				**3 036,75**	**0,099**
21	732219215.S1	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	127,79	127,79	0,000
22	*0010026819*	*aroSTOR VWL BM 270/5*	*ks*	*1,000*	*2 555,80*	*2 555,80*	*0,088*
23	732331006.S	Nádoby expanzné pre kúrenie a chladenie tlak do 6 barov objem 18 l	ks	1,000	21,30	21,30	0,000
24	*13316*	*Flexcon P 18*	*ks*	*1,000*	*85,19*	*85,19*	*0,008*
25	732429112.S	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40	súb.	1,000	25,56	25,56	0,001
26	*99411365*	*ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H*	*ks*	*1,000*	*212,98*	*212,98*	*0,002*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	82,08	8,13	0,000
	733	**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**				**7 132,05**	**0,345**
28	733111104.S	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	40,000	14,48	579,20	0,078
29	733111105.S	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	14,000	19,59	274,26	0,041
30	733111106.S	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 32	m	30,000	27,26	817,80	0,115
31	733167100.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	426,000	5,66	2 411,16	0,026
32	*286210003700.S*	*Rúra plasthliníková D 16 mm, kotúč*	*m*	*426,000*	*1,28*	*545,28*	*0,051*
33	*11374271050*	*REHAU ochranná rúrka DN 19, čierna, pre rúrku 16/17,kotúč 50m, REHAU*	*m*	*22,000*	*1,19*	*26,18*	*0,001*
34	*286220039800.S*	*Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm*	*ks*	*426,000*	*2,56*	*1 090,56*	*0,026*
35	733167136.S	Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 16 mm	ks	48,000	4,29	205,92	0,000
36	*13152601001*	*REHAU násuvná objímka 16 x 1,5, REHAU*	*ks*	*48,000*	*0,85*	*40,80*	*0,001*
37	733167157.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16 mm	ks	96,000	4,29	411,84	0,001
38	*13208951001*	*REHAU pripojovací skrut. spoj SPEED 16 x 1,5, REHAU*	*ks*	*48,000*	*4,26*	*204,48*	*0,003*
39	*13208951001*	*REHAU pripojovací skrut. spoj SPEED 16 x 1,5 (VT), REHAU*	*ks*	*48,000*	*4,26*	*204,48*	*0,003*
40	733190107.S	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	74,000	0,59	43,66	0,000
41	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do D 32 mm	m	426,000	0,60	255,60	0,000
42	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,345	60,39	20,83	0,000
	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**4 028,00**	**0,042**
43	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu pre kúrenie priameho DN 15	ks	1,000	12,78	12,78	0,000
44	*1421701*	*HERZ Ventil STRÖMAX-GM DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo*	*ks*	*1,000*	*68,15*	*68,15*	*0,001*
45	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu pre kúrenie priameho DN 20	ks	3,000	12,78	38,34	0,000
46	*1421732*	*HERZ Ventil STRÖMAX-GM DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,*	*ks*	*3,000*	*76,67*	*230,01*	*0,004*
47	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	24,000	5,11	122,64	0,000
48	*1922016*	*Termostatická hlavica HERZ "Mini Picollo" M28x1,5, 1922016*	*ks*	*24,000*	*17,04*	*408,96*	*0,000*
49	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	24,000	5,11	122,64	0,000
50	*1346612*	*HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením*	*ks*	*24,000*	*17,04*	*408,96*	*0,011*
51	*12607001002*	*REHAU kolenová pripojovacia garnitúra 17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 250 mm, REHAU*	*pár*	*24,000*	*8,52*	*204,48*	*0,003*
52	734224012.S	Montáž guľového uzáveru závitového G 1	ks	2,000	4,26	8,52	0,000
53	*1210003*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25*	*ks*	*2,000*	*17,04*	*34,08*	*0,001*
54	734224015.S	Montáž guľového uzáveru závitového G 5/4	ks	4,000	4,26	17,04	0,000
55	*1210004*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32*	*ks*	*4,000*	*17,89*	*71,56*	*0,004*
56	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,64	6,64	0,000
57	*1262244*	*HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie*	*ks*	*1,000*	*21,30*	*21,30*	*0,000*
58	734242215.S	Ventily spätné závitové Ve 3038 - zvislé G 1	ks	1,000	15,33	15,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	1262243	HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,000	17,04	17,04	0,000
60	734291113.S	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	2,000	7,68	15,36	0,001
61	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,65	6,65	0,000
62	551270019900	Odvzdušňovač s odkalovačom Flamcovent Clean Smart 5/4" EcoPlus, FLAMCO	ks	1,000	238,62	238,62	0,002
63	734412410.S	Montáž merača tepla kompaktného s infraportom Qn=0,6 m3/h, G 3/4"	ks	3,000	25,56	76,68	0,000
64	389510008769	Merač tepla ultrazvukový SHARKY 775, DN 15, prietok 0,6 m3/h, l = 110 mm, wM-Bus/OMS T, PN 25, 130 °C alebo 150 °C, ENBRA	ks	3,000	383,37	1 150,11	0,003
65	734412420.S	Montáž merača tepla kompaktného s infraportom Qn=1,5 m3/h, G 3/4"	ks	1,000	27,26	27,26	0,000
66	389510008772	Merač tepla ultrazvukový SHARKY 775, DN 15, prietok 1,5 m3/h, l = 110 mm, wM-Bus/OMS T, PN 25, 130 °C alebo 150 °C, ENBRA	ks	1,000	383,37	383,37	0,001
67	12197581001	Set pre merač množstva tepla horizontál. horizontálny, REHAU	ks	4,000	63,90	255,60	0,008
68	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1/2"	ks	1,000	17,04	17,04	0,000
69	27290	Prepojovacia skupina Flexcon 1/2	ks	1,000	46,86	46,86	0,002
70	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch, výšky do 6 m	t	0,042	47,12	1,98	0,000
	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**8 840,07**	**0,733**
71	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	16,19	145,71	0,000
72	22050050-S0L0010	RADIK LINE VKM8 22-0500/0500	ks	9,000	187,43	1 686,87	0,138
73	735154131.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	17,89	17,89	0,000
74	22050080-S0L0010	RADIK LINE VKM8 22-0500/0800	ks	1,000	298,12	298,12	0,024
75	735154132.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	18,74	262,36	0,000
76	22050100-S0L0010	RADIK LINE VKM8 22-0500/1000	ks	5,000	323,73	1 618,65	0,153
77	22050120-S0L0010	RADIK LINE VKM8 22-0500/1200	ks	9,000	382,63	3 443,67	0,330
78	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou panelových dvojradových	ks	24,000	8,52	204,48	0,000
79	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	3,000	29,82	89,46	0,000
80	11102071001	REHAU Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX 5 - nerez, REHAU	ks	3,000	127,79	383,37	0,009
81	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	13,98	13,98	0,000
82	11102141001	REHAU Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX 9 - nerez, REHAU	ks	1,000	153,35	153,35	0,005
83	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	3,000	42,60	127,80	0,000
84	13454301001	REHAU skrinka rozdeľovača UP 110/950, biela, REHAU	ks	3,000	72,41	217,23	0,052
85	735311780.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	1,000	51,12	51,12	0,000
86	13454401001	REHAU skrinka rozdeľovača UP 110/1150, biela, REHAU	ks	1,000	85,19	85,19	0,021
87	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky do 6 m	t	0,733	55,69	40,82	0,000
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**164,94**	**0,008**
88	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	8,000	6,82	54,56	0,000
89	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	8,000	8,52	68,16	0,007
90	769035093.S	Montáž mriežky krycej kruhovej priemeru do 160 mm	ks	2,000	5,11	10,22	0,000
91	429720209300.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 160 mm	ks	2,000	15,33	30,66	0,001
92	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,922	1,45	1,34	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	783	**Nátery**				**267,96**	**0,008**
93	783424340.S	Nátery kovového potrubia a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140µm	m	84,000	3,19	267,96	0,008
	M	**Práce a dodávky M**				**307,87**	**0,005**
	21-M	**Elektromontáže**				**307,87**	**0,005**
94	210461004.S	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu na stenu do 750 W	ks	1,000	192,54	192,54	0,000
95	*0010023955*	*Elektrický priamovýhrevný konvektor eloMENT VER 75/5, 0010023955*	*ks*	*1,000*	*115,01*	*115,01*	*0,005*
96	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,242	0,26	0,32	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**817,92**	**0,000**
97	HZS000112.S	montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	24,000	12,78	306,72	0,000
98	HZS000112.S1	Záverečné vykurovacie skúšky - odovzdávanie zariadenia do prevádzky a zaučenie do obsluhy podľa platných vyhlášok a noriem	hod	24,000	21,30	511,20	0,000
		Celkom				**30 390,42**	**1,352**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Objekt: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Časť: **NN prípojka**

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Montážne práce				**2 277,64**	**0,000**
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**2 277,64**	**0,000**
	210000000	NN prípojka	kpl	1,000	2 277,64	2 277,64	0,000
		Celkom				**2 277,64**	**0,000**



ROZPOČET

Stavba: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Objekt: **Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce**
Časť: **ELI**

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Montážne práce				**46 907,26**	**0,000**
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**46 907,26**	**0,000**
	210000000	ELI	kpl	1,000	46 907,26	46 907,26	0,000
		Celkom				**46 907,26**	**0,000**



ROZPOČET

Stavba: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Objekt: Budimír - Centrum zdravia Budimír - stavebné práce
Podčasť: Prehľad

Objednávateľ: INTERBAU s.r.o.
Zhotoviteľ: Budimírske služby s.r.o.
Miesto: Obec Budimír

Spracoval:
Dátum: 6. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Elektromont áže M21		**silnoprúd**				**4 901,40**	**0,182**
		Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice				**897,35**	**0,182**
1	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	110,000	2,82	310,20	0,000
2	*345 600K01*	*Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42*	*kus*	*110,000*	*0,40*	*44,00*	*0,114*
3	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	45,000	4,83	217,35	0,000
4	*345 620K01*	*Škatuľa 8102_LA vrátane svorkovnice*	*kus*	*45,000*	*7,24*	*325,80*	*0,068*
		Vodiče, šnúry, káble				**4 004,05**	**0,000**
5	21080-0101	Kábel 750V uložený na závese v podhľade CXKE-V-O 2x1,5	m	35,000	0,89	31,15	0,000
6	*341 201M31*	*Kábel Cu jadro 750V CXKE-V-O 2x1,5 RE*	*m*	*35,000*	*1,49*	*52,15*	*0,000*
7	21080-0101	Kábel 750V uložený na závese v podhľade CXKE-R-J 3x1,5	m	575,000	0,97	557,75	0,000
8	*341 201M05*	*Kábel Cu jadro 750V CXKE-R-O 3x1,5*	*m*	*125,000*	*1,09*	*136,25*	*0,000*
9	*341 201M06*	*Kábel Cu jadro 750V CXKE-R-J 3x1,5*	*m*	*450,000*	*1,05*	*472,50*	*0,000*
10	21080-0102	Kábel 750V uložený na závese v podhľade CXKE-R-J 3x2,5	m	800,000	0,97	776,00	0,000
11	*341 201M11*	*Kábel Cu jadro 750V CXKE-R-J 3x2,5*	*m*	*800,000*	*1,53*	*1 224,00*	*0,000*
12	21080-0103	Kábel 750V uložený na závese v podhľade CXKE-R-J 5x6	m	50,000	1,61	80,50	0,000
13	*341 201M18*	*Kábel Cu jadro 750V CXKE-R-J 5x6*	*m*	*50,000*	*5,63*	*281,50*	*0,000*
14	21080-0105	Kábel 750V uložený v zemnom výkope NAYY-J 4x25	m	75,000	2,01	150,75	0,000
15	*341 201M25*	*Kábel Al jadro 750V NAYY-J 4x25*	*m*	*75,000*	*3,22*	*241,50*	*0,000*
Spínače IP40		**46**				**567,84**	**0,000**
16	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.1	kus	21,000	6,44	135,24	0,000
17	*756305*	*VALENA LIFE sériový spínač č.1,farba biela*	*kus*	*21,000*	*3,22*	*67,62*	*0,000*
18	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5	kus	12,000	6,44	77,28	0,000
19	*75210*	*VALENA LIFE jednopólový spínač č.5,farba biela*	*kus*	*12,000*	*4,83*	*57,96*	*0,000*
20	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.6	kus	10,000	6,44	64,40	0,000
21	*75210*	*VALENA LIFE jednopólový spínač č.6,farba biela*	*kus*	*10,000*	*4,02*	*40,20*	*0,000*
22	*774215*	*VALENA LIFE rámik 1P,farba biela*	*kus*	*86,000*	*0,80*	*68,80*	*0,000*
23	.	*Núdzové tlačidlo v skrinke YW1B-V4E11R box*	*kus*	*2,000*	*28,17*	*56,34*	*0,000*
Zásuvky IP 40		**46**				**8 745,06**	**0,003**
24	21011-1032	Zásuvka nást, zapust IP20, 10/16A - 250V, montáž	kus	59,000	8,05	474,95	0,000
25	*S756380*	*VALENA LIFE zásuvka 2P+T,farba biela*	*kus*	*12,000*	*4,02*	*48,24*	*0,000*
26	*754251*	*VALENA LIFE rámik 1P,farba biela*	*kus*	*12,000*	*0,80*	*9,60*	*0,000*
27	*756376*	*VALENA LIFE dvojzásuvka 2x2P+T,farba biela*	*kus*	*41,000*	*7,24*	*296,84*	*0,000*
28	..	*Zásuvka pre vyrovnanie potenciálov 2 násobná zapustená*	*kus*	*6,000*	*32,19*	*193,14*	*0,000*
		Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . .				**1 239,41**	**0,000**
		.					
29	21019-0003	Montáž, demontáž prístrojovej vložky do 100 kg	kus	2,000	160,96	321,92	0,000
30	21002-1361-51	P/ Dokončovacie práce na rozvádzačoch	kus	2,000	281,69	563,38	0,000
31	*Hasma*	*Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 40A Po*	*kus*	*1,000*	*321,93*	*321,93*	*0,000*
32	*358 53F340*	*Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B40/3*	*kus*	*1,000*	*20,12*	*20,12*	*0,000*
33	,	*Poistka PN000 50A gG*	*kus*	*3,000*	*4,02*	*12,06*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Rozvádzač RH				**1 474,36**	**0,000**
34	357 SA18323	Nástenná plastová rozvodnica 54 modulov IP40	kus	1,000	580,00	580,00	0,000
35	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
36	358 53F340	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B40/3	kus	1,000	20,12	20,12	0,000
37	,,	Spúšť na podpätie Z-USA/230V AC	kus	1,000	40,24	40,24	0,000
38	358 55F353	Zvodič prepätia komplet SPB-12/280/4	kus	1,000	144,87	144,87	0,000
39	358 53F340	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B32/3	kus	3,000	20,12	60,36	0,000
40	358 53F210	Istič 1-pólový - 6kA (1MD)B6/1	kus	1,000	4,83	4,83	0,000
41	358 53F210	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) C10/1	kus	4,000	4,75	19,00	0,000
42	358 53F216	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) B16/1	kus	7,000	4,99	34,93	0,000
43	359 53F225	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) B25/1	kus	1,000	5,63	5,63	0,000
44	358 55F431	Chránič prúdový 4-pól (2MD) 40/4/003	kus	2,000	32,19	64,38	0,000
		Rozvádzač 1RS, 2RS, 3RS spolu				**3 343,68**	**0,000**
45	357 SA18323	Nástenná plastová rozvodnica 36 modulov IP40	kus	3,000	420,00	1 260,00	0,000
46	B-9 000-1.8	Prepojenie pomocných obvodov	kus	3,000	200,00	600,00	0,000
47	358 53F563	Elektromer 3f digitálny-podružné meranie 400V/63A	kus	3,000	225,35	676,05	0,000
48	358 55F353	Zvodič prepätia komplet SPB-12/280/4	kus	3,000	144,87	434,61	0,000
49	358 53F340	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) B32/3	kus	3,000	20,12	60,36	0,000
50	358 53F210	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) C10/1	kus	9,000	4,75	42,75	0,000
51	358 53F216	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) B16/1	kus	12,000	4,99	59,88	0,000
52	359 53F225	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) B25/1	kus	3,000	5,63	16,89	0,000
53	358 55F431	Chránič prúdový 4-pól (2MD) 40/4/003	kus	6,000	32,19	193,14	0,000
		Hlavná uzemňovacia svorkovnica				**1 664,84**	**0,003**
54	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	4,000	4,53	18,12	0,000
55	345 611I21	Škatuľa KO odbočovacia AK 150 T, žltá 150x150x70	kus	4,000	5,63	22,52	0,000
56	345 611I22	Viečko AK/TD 150, pod omietku biele (na výmenu)	kus	4,000	1,21	4,84	0,000
57	21022-0311-51	P/ Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	8,000	6,44	51,52	0,000
58	357 10F081	Svorkovnica ochranná 7x16mm2, l= 59mm : PE-KS (7P)	kus	8,000	5,63	45,04	0,000
59	357 0F1351	Lišta prístrojová, oceľová : TSS 15/1	kus	8,000	0,80	6,40	0,000
60	21022-0451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, voľne uložené	m	50,000	2,82	141,00	0,000
61	21080-0107	Vodič 750V uložený na závese v podhľade CXKH-R-J	m	150,000	2,41	361,50	0,000
62	341 201M45	Vodič CU jadro žltozenený CXJH-R-J 1x25 RE	m	15,000	4,83	72,45	0,000
63	341 201M36	Vodič CU jadro žltozenený CXJH-R-J 1x6 RE	m	125,000	4,99	623,75	0,000
64	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	m	50,000	4,75	237,50	0,000
65	345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	50,000	0,80	40,00	0,000
66	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	2,41	24,10	0,000
67	354 903Z62	Svorka ST 03, na vodovodné potrubie, D 1 "	kus	10,000	1,61	16,10	0,003
	uzemňovacie	**bleskozvod**				**6 747,98**	**2,503**
68	21022-0022	Vedenie uzemňovacie FeZn D 8,10 mm	m	180,000	4,27	768,60	0,000
69	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8,10 mm	kg	100,000	2,25	225,00	0,000
70	354 903Z07	Zvodová tyč bez osadenia JP15	kus	3,000	12,46	37,38	0,000
71	355 903Z13	Ochranná strieška spodná OS4	kus	3,000	2,82	8,46	0,000
72	354 901Z02	Svorka na pripojenie zvodovej tyče SJ02	kus	6,000	1,61	9,66	0,000
73	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	127,000	2,41	306,07	0,000
74	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	6,000	1,29	7,74	0,002
75	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	kus	6,000	1,85	11,10	0,001
76	354 903Z20	Svorka SK, krížová	kus	7,000	1,37	9,59	0,000
77	354 903Z26	Uzemňovacia svorka SR03, SR02	kus	16,000	1,37	21,92	0,000
78	354 903Z16	Podpera vedenia PV15	kus	30,000	2,58	77,40	0,000
79	354 903Z23	Podpera vedenia PV11	kus	44,000	2,41	106,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	355 903Z11	Svorka na dažďové zvody ST11	kus	12,000	5,63	67,56	0,000
81	21022-0022	Vedenie uzemňovacie FeZn 30x4 mm	m	125,000	3,54	442,50	0,000
82	354 900Z01	Zemniaci pásik FeZn 30x4	kg	125,000	1,69	211,25	2,500
83	21001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	6,000	4,53	27,18	0,000
84	345 611I22	Viečko AK/TD 150, pod omietku biele (na výmenu)	kus	6,000	4,02	24,12	0,000
85		Netrieštivá elektroinštalačná trubka Pg 29	m	30,000	3,86	115,80	0,000
		Osvetľovacie telesá a zdroje				**4 270,61**	**0,000**
86		LED Panel 40W/230V 4000K,IP20 600x600 mm	kus	63,000	32,19	2 027,97	0,000
87		LED bodové svietidlo E27 6W 230V	kus	19,000	14,49	275,31	0,000
88		LED žiarovka 6W 230V	kus	19,000	4,02	76,38	0,000
89		LED núdzové svietidlo s piktogramom LED/3W/230V 6400K, IP65	kus	9,000	34,17	307,53	0,000
90		Recyklačný poplatok za svietidlá	kus	82,000	0,80	65,60	0,000
91		Montáž svietidiel	kus	82,000	18,51	1 517,82	0,000
	Elektromontáže M22	**slaboprúd**				**31 126,82**	**0,000**
		Dátové rozvody				**2 434,96**	**0,000**
92	22028-0221	Kábel uložený v káblovom žlabe a rúrkach FTP 4x2x24AWG	m	650,000	1,19	773,50	0,000
93	341 502M02	LAN kábel Cat.6A, F/FTP 4x2x0,57, 50MHz, LSOH	m	650,000	0,80	520,00	0,000
94	22030-1201-31	Dátová zásuvka Cat. 6A - len montáž	kus	8,000	6,44	51,52	0,000
95	076573	Zásuvka dátová 1 modul RJ45, CAT.6A	kus	16,000	15,29	244,64	0,000
96	774215	VALENA LIFE rámik 1P,farba biela	kus	16,000	0,80	12,80	0,000
97	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	m	150,000	4,83	724,50	0,000
98	345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC	m	150,000	0,72	108,00	0,000
		Nosný elektroinštalačný materiál				**1 016,40**	**0,000**
99		Držiak na kábel OBO-Grip M15 kovový pozinkovaný	kus	300,000	0,72	216,00	0,000
100		Montážne príslušentvo	kus	50,000	7,00	350,00	0,000
101		Montáž závesných držiakov	hod	80,000	5,63	450,40	0,000
		Zemné práce NN prípojka				**1 749,18**	**0,000**
102	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 40cm širokej 80cm hlbokej, v triede 3	m	75,000	7,92	594,00	0,000
103	460420385	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10cm a bet.doskami	m	75,000	2,45	183,75	0,000
104	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie PVC do ryhy š. 22 cm	m	75,000	1,29	96,75	0,000
105	2830002000	Výstražná fólia červena	m	75,000	0,36	27,00	0,000
106	460560173	Ručný zásyp nezap.káblovej ryhy bez zhut.zeminy, 40cm x 80cm	m	75,000	4,19	314,25	0,000
107	460620013	Provizórna úprava terénu tr.zeminy 3	m2	75,000	2,82	211,50	0,000
108	PM	Podružný materiál		1,000	321,93	321,93	0,000
	21329-9005-51	**Drobné elektroinštalačné práce**	**hod**	**150,000**	**3,22**	**483,00**	**0,000**
110		Frézovanie drážky 100x50 mm-uloženie káblov pod omietku	m	15,000	8,05	120,75	0,000
111		Frézovanie drážky 50x50 mm-uloženie káblov pod omietku	m	75,000	4,83	362,25	0,000
		Fotovoltické zariadenie v zostave:				**22 868,08**	**0,000**
	CP	Fotovoltický panel 450Wp	kus	34,000	144,87	4 925,58	0,000
	CP	Hybridný FV striedač DC/AC 15kW	kus	1,000	2 514,45	2 514,45	0,000
	CP	Rozvádzač DC + prepäťové ochrany	kus	1,000	305,83	305,83	0,000
	CP	Nosný montážny a inštalačný materiál, kabeláž	sada	1,000	1 207,22	1 207,22	0,000
	CP	Batériový modul MASTER	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
	CP	Batériový modul SLAVE	kus	1,000	2 615,00	2 615,00	0,000
	CP	Montážne práce+oživenie FVZ	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Východzia revízia elektro				**2 575,20**	**0,000**
113	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	80,000	32,19	2 575,20	0,000
		Celkom				**52 089,10**	**2,687**

[redacted]